

ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka
Číslo zmluvy objednávateľa:

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov: Obec Ruskovce
Sídlo: Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce
Štatutárny zástupca: Marián Adamec, starosta
IČO: 00311031
Bankové spojenie: Prima banka a.s.
IBAN: SK30 5600 0000 0006 4311 1003

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Sídlo: Trenčianska cesta 1573/114, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Košík
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Rudolf Košík
vo veciach technických: Ing. Gustáv Krchlík
IČO: 34117873
DIČ: 2020417091
IČDPH: SK2020417091
Obchodný register: OR OS Trenčín, odd.: Sro, vl.č.: 557/R
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: SK65 0900 0000 0000 3851 3362
(ďalej len "Zhotoviteľ")

2. Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre stavbu „**Obnova obecného úradu a kultúrneho domu obce Ruskovce**“ (ďalej len "Dielo") za podmienok dohodnutých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávateľovi.
- 2.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať Dielo.
- 2.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele až do jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom.
- 2.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy obdržal od Objednávateľa dve vyhotovenia projektovej dokumentácie na zhotovenie Diela (ďalej len "Projektová dokumentácia"). Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred uzavretím Zmluvy dôkladne oboznámil s Projektovou dokumentáciou. Projektová dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, tak aby slúžilo určenému účelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právne, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ na vlastné náklady a zodpovednosť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 2.6 Predmet plnenia (Dielo) musí byť realizovaný v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác, ktoré sú v súlade s Projektovou dokumentáciou v rozsahu oceneného výkazu výmer.

3. Cena za Dielo

3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu

cena bez DPH €	990 953,48 eur
23 % DPH	227 919,30 eur
cena vrátane DPH	1 218 872,78 eur

3.2 Cena za Dielo bola zaokrúhľená na dve desatinné miesta a je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, Projektovej dokumentácie a súťažných podkladov. Všade, kde sa v Zmluve spomína cena za Dielo, má sa tým na mysli cena Diela vrátane DPH.

3.3 Cena za Dielo je cena maximálna a zahŕňa náklady na splnenie všetkých zmluvných záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov Zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednávateľovi tak, aby bolo Dielo užívania schopné a spôsobilé na kolaudáciu, vrátane dopravných nákladov, skladného, nákladov na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie Diela, prípravné stavebné práce, náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska a pod. Akékoľvek dodatky k Zmluve navyšujúce cenu Diela, s výnimkou možností podľa bodu 3.6. tohto článku a § 18 zákona o verejnom obstarávaní, sú vylúčené.

3.4 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou Diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétne uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je cena diela založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady Zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.

3.5 Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy.

3.6 K zmene ceny môže dôjsť:

3.6.1 pri zmene zákonnej sadzby DPH,

3.6.2 pre zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Toto musí Zhotoviteľ preukázať.

3.6.3 pri oprávnených navyše prácach odsúhlasených objednávatelom podľa §18 zákona.

4. Platobné podmienky

4.1 Objednávateľ bude uhrádzať cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 konečnou faktúrou.

4.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať jedenkrát mesačne, najneskôr do piateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca súpis vykonaných prác a dodávok a predložiť ho Objednávateľovi k odsúhlaseniu a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za Dielo. Súčasťou súpisu vykonaných prác a dodávok musí byť zisťovací protokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to obzvlášť detailne zachytených konštrukcií, ktoré sú ďalšími prácami zakryté, v rozsahu minimálne 30 digitálnych fotografií na CD/ DVD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou tejto Zmluvy a bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Stavebný dozor najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho

protokolu predmetný súpis vykonaných prác a zisťovací protokol odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorum Zhotoviteľovi na prepracovanie, prepracuje Zhotoviteľ predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a predloží ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru.

4.3 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na základe podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela, podľa schválených súpisov vykonaných prác.

4.4 Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi faktúru vrátane príloh (s výnimkou fotodokumentácie na CD/DVD) v štyroch vyhotoveniach v písomnej forme na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví Zmluvy a tiež v elektronickej forme na e-mailovú adresu Objednávateľa,

4.5 Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Faktúra musí obsahovať minimálne tieto údaje:

- označenie faktúra a jej číslo,
- označenie Objednávateľa a Zhotoviteľa (názov, právna forma, sídlo), IČO, DIČ, IČ DPH,
- označenie banky a čísla účtu,
- miesto a názov Diela, evidenčné číslo stavby,
- číslo Zmluvy, dátum jej uzatvorenia,
- označenie skupiny výdavkov fakturovaných stavebných prác a/alebo vybavenia v zmysle ekonomickej klasifikácie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010175/2004-42,
- zdaniteľné obdobie,
- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry,
- účtovanú čiastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch – všetky sumy budú uvedené s presnosťou na dve desatinné miesta,
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu Zhotoviteľa.

4.6 K faktúre je Zhotoviteľ povinný doložiť nasledovné náležitosti:

- krycí list faktúry,
- zisťovací protokol,
- schválený súpis vykonaných prác,
- CD/DVD s fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác, v počte minimálne 30 digitálnych fotografií.

4.7 Faktúra bude Zhotoviteľom vystavená do 14 dní odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela a okrem náležitostí uvedených v bode 4.5 musí obsahovať:

- vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet Zmluvy – na základe schválených súpisov prác,
- vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút a oprávnených nárokov Objednávateľa na náhradu škody, na ktoré mu vznikol nárok do vyhotovenia faktúry, ako aj vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa,
- vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol, resp. pre Zhotoviteľa vykonal počas realizácie Diela.

4.8 Faktúra bude rozpisaná podľa klasifikácie produkcie za účelom zaradenia do HIM.

4.9 V prípade, ak faktúra Zhotoviteľa nebude obsahovať náležitosti v zmysle bodov 4.5 až 4.7 tohto článku, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti faktúry začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

4.10 Lehota splatnosti faktúry je **60 dní** odo dňa doručenia faktúry

5. Čas plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v termínoch podľa Položkového denného harmonogramu prác, ktorý tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy (ďalej len „harmonogram“).

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) prevziať stavenisko v lehote do 3 dní od výzvy objednávateľom,

- b) začať stavebné práce do 7 dní od prevzatia staveniska,
 - c) realizovať stavebné práce do **82** pracovných dní od odovzdania staveniska,
 - d) uvoľniť stavenisko do 7 dní po odovzdaní Diela Objednávateľovi, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 5.3 V prípade porušenia povinností uvedených v bode 5.2 písm. a), c) Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 € (slovom sto eur) za každý deň omeškania.
- 5.4 Lehotu výstavby je možné predlžovať dodatkom len na základe Objednávateľom schválených nepredvídaných objektívnych skutočností (nepriaznivé počasie, prírodná katastrofa a pod.) podľa §18 zákona .

6. Vykonanie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovedného zástupcu na stavenisku počas celej doby realizácie Diela.
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené Objednávateľom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami všeobecnými i rezortnými. Je zakázané používať drobnú i veľkú mechanizáciu pre montážne i stavebné práce, ktorá bola rôzne, prípadne neodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byť porušené predpisy bezpečnostné, hygienické a o ochrane zdravia, resp. by mohlo dôjsť k zhoršeniu životného prostredia.
- 6.3 Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky potrebné školenia a testy na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri realizácii Diela v súlade s vyhláškou č. 147/2013 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záväznými predpismi. Pri realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky záväzné predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na realizáciu Diela.
- 6.4 Zhotoviteľ určuje zamestnanca, ktorý je zodpovedný za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a iných pracovníkov na stavenisku a zároveň určuje hlavného koordinátora bezpečnosti podľa Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko **Dpt. Somogyi Marián**.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpísania Zmluvy odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej spôsobilosti svojich vybraných pracovníkov vrátane fotokópií osvedčení o živnostenskom oprávnení a iných osvedčení oprávňujúcich Zhotoviteľa k realizácii Diela.
- 6.6 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie Diela subdodávateľov. Zoznam všetkých známych subdodávateľov Zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný do 5 pracovných dní písomne sa vyjadriť k oznámeniu o zmene subdodávateľa. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadrí, má sa za to, že zmenu subdodávateľa schválil. V prípade, ak Objednávateľ s osobou subdodávateľa nesúhlasí, Zhotoviteľ nie je oprávnený prostredníctvom neho vykonávať Dielo. V prípade, ak Zhotoviteľ realizuje Dielo prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá, ako by Dielo vykonával sám.
- 6.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že
- 6.7.1 prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie Diela a nemá k nim žiadne námietky,
 - 6.7.2 všetky požadované výkony a stavebné práce sú mu jasné a nemá k nim žiadne námietky,

- 6.7.3 na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu je schopný realizovať Dielo bez väd, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v stanovených termínoch a kvalite.
- 6.8 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru a Zhotoviteľ poveruje funkciou vedúceho stavby **Ing. Gustáv Krchlík**.
- 6.9 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi podľa harmonogramu stavenisko nezaťažené právami tretích osôb.
- 6.10 Objednávateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady.
- 6.11 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prevádzkové, sociálne a výrobné priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, náklady na odber energií a ostatné náklady z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska priamo dodávateľom týchto služieb.
- 6.12 Všetky dočasné zariadenia, dodávka médií, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá a všetko nevyhnutné na správne vykonanie prác bude dodané, nainštalované a správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť zhotovovania Diela podľa Zmluvy. Náklady sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 6.13 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácii prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú škodu alebo zapríčinenú škodu pri realizácii Diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť do pôvodného stavu alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške.
- 6.14 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie stavebného dozoru predložiť mu všetky výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s vykonávaním Diela, vrátane výsledkov kontrol kvality – atesty.
- 6.15 Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať akékoľvek zmeny prác bez príkazu alebo súhlasu stavebného dozoru.
- 6.16 V prípade, ak Zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
- 6.17 Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát mesačne za účasti zainteresovaných subjektov.
- 6.18 Všetky materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvne požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť vyhovujúcimi.
- 6.19 Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela.
- 6.20 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedorobky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie Zmluvy.

7. Stavebný denník

- 7.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu, ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvalite, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník

na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.

- 7.2 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor Objednávateľa, jeho nadriadení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.
- 7.3 Denné záznamy sa píše do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Medzi jednotlivými dennými záznamami, ako v rámci denných záznamov sa nesmú vynechať žiadne voľné miesta.
- 7.4 Ak stavbyvedúci do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

8. Odovzdanie a prevzatie Diela

- 8.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
- 8.2 Závazok Zhotoviteľa zhotoviť Dielo je splnený odovzdaním a prevzatím Diela Objednávateľom v súlade s týmto článkom Zmluvy.
- 8.3 Prevzatím Diela Objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na Diele na Objednávateľa.
- 8.4 Zhotoviteľ je povinný minimálne 15 dní vopred písomne oznámiť Objednávateľovi, kedy bude Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
- 8.5 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v preberacom konaní:
- 3 x projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,
 - zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrývania prác,
 - zápisnice o vykonaní skúšky vodotesnosti potrubia,
 - vyhlásenia zhody a certifikáty zabudovaných materiálov,
 - stavebný denník,
 - doklad o naložení s odpadmi,
 - návody na použitie zabudovaných zariadení.
- 8.6 Neodovzdanie ktoréhokoli z dokladov uvedených v bode 8.5 je dôvodom na odmietnutie prevzatia Diela Objednávateľom.
- 8.7 O odovzdaní a prevzatí Diela spíše zmluvné strany preberací protokol. Preberací protokol bude obsahovať:
- základné údaje o Diele,
 - zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
 - súpis zistených vád a nedorobkov,
 - lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
 - zoznam odovzdaných dokladov,
 - prehlásenie o odovzdaní Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatí Objednávateľom,
 - konštatovanie, že dňom odovzdania začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania,
 - prípadný termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko,
 - dátum,
 - podpisy oprávnených osôb.
- 8.8 V prípade výskytu vád (s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu) nie je Objednávateľ povinný Dielo prevziať.

9. Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi dohodnuté vlastnosti, že spĺňa všetky technické a ekonomické parametre, že Dielo bolo vykonané podľa

osvedčených technológií a podľa záväzných technických noriem, v súlade s hygienickými, ekologickými, protipožiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo nemá žiadne vady.

- 9.2 Záručná doba na Dielo je 60 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 9.3 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania Diela, pri odovzdaní a prevzatí Diela a počas záručnej doby.
- 9.4 Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovaných vád:
- do 24 hodín od ich oznámenia pri vadách brániacich užívaniu Diela alebo vadách, pri ktorých hrozí bezprostredné riziko nebezpečenstva škody na zdraví, na živote alebo na majetku,
 - do 3 pracovných dní od ich oznámenia pri ostatných vadách.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť reklamované vady v lehote 5 dní od nástupu na ich odstránenie, ak je to technologicky možné, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 9.6 Vady Diela reklamované u Zhotoviteľa v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodplatne, pokiaľ vznikli v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa alebo v dôsledku iných okolností, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Ak vady vznikli z iného dôvodu, Zhotoviteľ ich odstráni za úhradu.
- 9.7 V prípade, ak by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny Diela bez odstránenia reklamovanej vady.
- 9.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ak ich odstránenie neznesie odklad.
- 9.9 Stavebný materiál, resp. realizované časti Diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich zabudovaním. Tým však Objednávateľ nepreberá na seba zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a stavebných prác.
- 9.10 V prípade, ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady podľa bodu 9.4 alebo neodstráni vady riadne a včas podľa bodu 9.5, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 € za každý začatý deň omeškania. Objednávateľ má zároveň nárok na náhradu škody prevyšujúcu zmluvnú pokutu.
- 9.11 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené vady riadne a včas, alebo ak ich Zhotoviteľ začne odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, resp. Objednávateľ predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas, má Objednávateľ právo vady odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa. V takomto prípade nie je Objednávateľ viazaný cenami uvedenými vo výkaze výmer.
- 9.12 Uplatnením nárokov z vád Diela nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

10. Zmluvné pokuty

- 10.1 V prípade:
- 10.1.1 nedodržania konečného termínu zhotovenia Diela,
 - 10.1.2 omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním Diela,
- má Objednávateľ v každom jednotlivom prípade nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny Diela za každý deň omeškania.
- 10.2 V prípade, ak Zhotoviteľ bez písomného súhlasu Objednávateľa nedodrží projekt, túto Zmluvu alebo akúkoľvek jej prílohu, použije iný stavebný materiál, iné stavebné postupy, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000 € za každé takéto porušenie Zmluvy.
- 10.3 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa podľa čl. 6.6 Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie 1.000 € za každé porušenie tejto povinnosti.
- 10.4 V prípade akéhokoľvek porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 30 €, ak nie je ustanovená osobitná výška.

- 10.5 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty.
- 10.6 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbuvauje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo Zmluvy.

11. Odstúpenie od zmluvy

- 11.1 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, ak
- Zhotoviteľ v dôsledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateľom,
 - bol na majetok Zhotoviteľa podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie,
 - Zhotoviteľ nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
 - Zhotoviteľ neprevzal stavenisko, alebo mešká so začatím prác - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní,
 - je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením ktoréhokolvek z termínov uvedených v harmonograme - ak ide o omeškanie viac ako 15 pracovných dní.
 - ukončenie financovania zo štrukturálnych fondov na základe kontroly
- 11.2 Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak
- je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 60 dní po lehote splatnosti,
 - Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a včasné vykonanie Diela ani do 60 dní po doručení písomného upozornenia Zhotoviteľa.
 - Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom ak výsledky administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov.
- 11.3 Práce a dodávky vykonané ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú v preukázateľnom rozsahu podľa cien stanovených v Zmluve a jej prílohách.
- 11.4 Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastočného plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti niektorou zo Zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- Akýkoľvek zánik Zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majú byť plnené aj po zániku Zmluvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri práci

- 12.1 Poistná zmluva podľa bodu 12.1 tohto článku Zmluvy musí kryť všetky škody alebo straty vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám odo dňa začatia prác na stavenisku až do ukončenia odovzdávacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednosť Zhotoviteľa počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú Zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto Zmluvy vrátane odstraňovania väd, ktoré sa na Diela prejavia v záručnej dobe.
- 12.2 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť Dielo proti krádeži a poškodeniu a poistiť ho proti vzniku škody v dobe plnenia zmluvy až do protokolárneho odovzdania diela a vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia.
- 12.3 Ak nastane akákoľvek strata alebo poškodenie Diela, alebo akejkoľvek jeho časti, materiálov alebo zariadení počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o ne starať, a to

z akýchkoľvek dôvodov, je Zhotoviteľ povinný na vlastné náklady nahradiť takúto škodu tak, aby Dielo vyhovovalo v každom ohľade ustanoveniam tejto Zmluvy.

- 12.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť poisťovňu podľa tejto Zmluvy v takom znení, v zmysle ktorého budú všetky poisťovňové plnenia, na ktoré môže v budúcnosti vzniknúť nárok, vyplatené poisťovňou v celom rozsahu priamo Objednávateľovi.
- 12.5 Zhotoviteľ je povinný odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky súvisiace so stratou alebo poškodením akéhokoľvek majetku /iného než Dielo/, súvisiace s úmrtím alebo zranením akejkoľvek osoby, ku ktorým došlo následkom výstavby a dokončenia Diela a odstraňovania väd Diela a voči všetkým nárokom na náhradu škody, súdnym konaniam, nákladom, poplatkom a výdavkom, ktoré v súvislosti s tým vzniknú.
- 12.6 Uzatvorenie poisťovnej zmluvy v znení zohľadňujúcim ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti nahradiť Objednávateľovi celkovú škodu spôsobenú poisťovňou udalosťou na Dielach alebo iných veciach, ak príslušná poisťovňa poskytne poisťovňové plnenie, ktoré nekryje spôsobenú škodu vo výške preukázateľne vynaložených nákladov na navrátenie do pôvodného stavu Diela alebo iných vecí alebo poisťovňové plnenie neposkytne vôbec.
- 12.7 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť Objednávateľovi platné poisťovňové zmluvy podľa tejto Zmluvy a potvrdenky o platbách poisťovného. V prípade, ak Zhotoviteľ v stanovenom termíne poisťovňové zmluvy nepredloží, Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
- 12.8 Ak Zhotoviteľ poruší povinnosť dohodnúť a udržiavať v platnosti akékoľvek poistenie požadované touto Zmluvou alebo nepredloží Objednávateľovi doklad o poistení podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- € za každé jednotlivé porušenie; nárok na náhradu škody Objednávateľa a právo odstúpiť od Zmluvy tým nie sú dotknuté.
- 12.9 Ak Zhotoviteľ nedodrží podmienky stanovené poisťovňovými zmluvami uzatvorenými v súlade s touto Zmluvou, musí odškodniť Objednávateľa za všetky škody a nároky, ktoré mu vzniknú následkom nedodržania týchto podmienok.
- 12.10 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (ďalej aj „BOZP“):
- 12.10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
 - vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podľa profesií, činností a rizík na pracovisku Objednávateľa,
 - minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej činnosti na okolie stavby najmä hlučnosť, prašnosť, emisie a imisie exhalátov zo spaľovacích motorov.
- 12.10.2 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdravia pracovníkov Objednávateľa alebo ďalších osôb, a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpečnostného stavu technických zariadení a objektov.
- 12.10.3 Zhotoviteľ si je vedomý, že podľa ustanovenia § 421a Občianskeho zákonníka, zodpovedá aj za škodu spôsobenú okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci, ktorá bola použitá pri plnení záväzku a tejto zodpovednosti sa nemôže zbaviť.
- 12.10.4 Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné a oprávnené dozerieť na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov.
- 12.11 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti.

13. Riešenie sporov

- 13.1 Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť prácu.

- 13.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 13.3 V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadajú jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 13.4 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

14. Záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 14.2 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
- Nastala účinnosť Zmluvy o poskytnutí nenávratných finančných prostriedkov (NFP) z Envirofondeu, štátneho rozpočtu alebo z iných externých zdrojov.
 - Bola zverejnená v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.3 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy môžu byť menené, dopĺňané, resp. zrušené iba písomnou formou po dohode zmluvných strán v dodatku, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 14.4 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný najneskôr 5 pracovných dní pred jej uskutočnením oznámiť verejnému obstarávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní.
- 14.5 Ostatné právne vzťahy, výslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR, Zmluvou o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, resp. PPM a Všeobecnými zmluvnými podmienkami k tejto Zmluve.
- 14.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
- 14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia (CD resp. USB)
Príloha č. 2 – Rozpočet – ocenený výkaz výmer
Príloha č. 3 – Harmonogram prác
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto Zmluvu na znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Ruskavciach dňa 15.7.2025

Objednávateľ:

Marián Adamec
starosta

V Bánovciach nad Bebravou dňa 4.7.2025

Zhotoviteľ:

Ing. Rudoľf Košík
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 031
Stavba: 023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce



JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Obec Ruskovce

Zhotoviteľ:
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 12. 6. 2025

IČO:
IČ DPH:

IČO: 34117873
IČ DPH: SK2020417091

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			990 953,48
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	990 953,48	227 919,30
Cena s DPH v EUR			1 218 872,78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 031

Stavba: 023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Miesto:

Dátum:

12. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:



Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		990 953,48	1 218 872,78
1	Architektonicko-stavebné riešenie	759 531,16	934 223,33
1.1	Zateplenie strešného plášt'a	261 563,90	321 723,60
1.2	Zateplenie obvodových stien a plášt'a budovy	327 913,09	403 333,10
1.3	Výmena otvorových výplní	107 751,03	132 533,77
1.4	Zateplenie stropov 1.PP	12 182,95	14 985,03
1.5	Rekuperácia	30 704,00	37 765,92
1.6	Debarierizačné opatrenia	19 416,19	23 881,91
2	Vykurovanie	93 953,47	115 562,77
3	Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, elektroinšt'alácie	96 890,80	119 175,68
4	Fotovoltaické zariadenie FVZ	31 093,05	38 244,45
5	Meranie a regulácia	9 485,00	11 666,55

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.1 - Zateplenie strešného plášt'a

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 6. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

34117873

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

261 563,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	261 563,90	23,00%	60 159,70

Cena s DPH

v EUR

321 723,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

15. 7. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: 023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt: 1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: **1.1 - Zateplenie strešného plášťa**

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Ruskovce
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

261 563,90

HSV - Práce a dodávky HSV	63 753,41
4 - Vodorovné konštrukcie	20 581,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 360,80
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	35 526,99
99 - Presun hmôt HSV	4 283,82
PSV - Práce a dodávky PSV	197 810,49
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	27 644,96
713 - Izolácie tepelné	113 261,57
762 - Konštrukcie tesárske	40 164,48
764 - Konštrukcie klampiarske	16 739,48

ROZPOČET



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.1 - Zateplenie strešného plášťa

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

261 563,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				63 753,41
D	4		Vodorovné konštrukcie				20 581,80
1	K	411321414.R	Nadbetonávka stropu, železový tr. C 25/30	m3	28,000	146,30	4 096,40
2	K	627471172.R	Spojovací mostík nadbetonávky silikátový SMS	m2	313,000	26,00	8 138,00
3	K	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	7,700	9,50	73,15
4	K	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	7,700	5,50	42,35
5	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	313,000	16,00	5 008,00
6	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	313,000	3,50	1 095,50
7	K	411362442.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových, balkónových, zo sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	313,000	6,80	2 128,40
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 360,80
8	K	611421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov opravovaná plocha nad 10 do 30 % hladkých	m2	442,000	6,40	2 828,80
9	K	611460124.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	133,000	4,00	532,00
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 526,99
10	K	941955004.R	Lešenie s výškou lešeňovej podlahy nad 3,5m	m2	602,000	9,40	5 658,80
11	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	443,000	9,60	4 252,80
12	K	952903022.R	Čistenie striech po búracích prácach	m2	813,000	8,00	6 504,00
50	K	965041441.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, škarobeton hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	32,054	55,00	1 762,97
52	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	84,709	11,50	974,15
53	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	84,709	11,30	957,21
56	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	84,709	14,00	1 185,93
57	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	423,545	0,60	254,13
54	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	84,709	12,00	1 016,51
55	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	847,090	2,00	1 694,18
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	73,117	105,00	7 677,29
49	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	84,709	25,40	2 151,61
51	K	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	11,592	124,00	1 437,41
D	99		Presun hmôt HSV				4 283,82
14	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	83,181	51,50	4 283,82
D	PSV		Práce a dodávky PSV				197 810,49
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				27 644,96
15	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	828,000	0,90	745,20
16	M	28323000730R	Parozábrana	m2	952,200	0,70	666,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	712300833.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvej, -0,01400t	m2	828,000	1,00	828,00
18	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarom spoju	m2	942,000	6,70	6 311,40
19	M	283220002000.R	Hydroizolačná fólia PVC-P izolácia plochých striech	m2	1 083,300	7,30	7 908,09
20	M	3119700015R	Vrut na upevnenie	ks	2 957,880	1,10	3 253,67
21	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 625,000	0,70	1 137,50
22	M	69311000471R	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	1 868,750	1,80	3 363,75
23	K	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	78,700	12,80	1 007,36
24	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	82,700	18,00	1 488,60
25	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	267,101	3,50	934,85

D 713

Izolácie tepelné

113 261,57

26	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	14,200	2,00	28,40
27	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	14,626	13,30	194,53
28	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prílepením	m2	17,500	8,00	140,00
29	M	283750001800.S	Doska XPS 300 hr. 50 mm, zakladanie stavieb, podlahy, obrátené ploché strechy	m2	18,025	13,30	239,73
30	K	713141155.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v jednej vrstve, prikotvením	m2	828,000	6,60	5 464,80
31	M	631440025R	Doska hr. izolácia z minerálnej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech- pochôdzna	m2	852,840	27,00	23 026,68
36	K	713141160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve	m2	320,000	3,00	960,00
37	M	631440028600R	Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová pre spád 2% izolácia pre ploché strechy	m2	329,600	49,50	16 315,20
32	K	713141255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	828,000	9,00	7 452,00
33	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	1 689,200	31,20	52 703,04
34	K	713144050.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepidla	m2	106,800	13,00	1 388,40
35	M	631440025400.S	Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech	m2	109,000	31,20	3 400,80
38	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 113,136	1,75	1 947,99

D 762

Konštrukcie tesárske

40 164,48

39	K	762421352R	Podhľad z dosiek CETRIS EI30 vrátane podkonštrukcie	m2	602,000	57,40	34 554,80
40	K	763139532.R	Demontáž kazetového podhľadu s nosnou konštrukciou -0,03460t	m2	602,000	7,00	4 214,00
41	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	387,688	3,60	1 395,68

D 764

Konštrukcie klampiarske

16 739,48

42	K	764352427.R	Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm vrátane lapačov streš.splavenín a doplnkov	m	152,500	42,00	6 405,00
43	K	764352810.S	Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t	m	141,500	1,10	155,65
44	K	764430560.R	Oplechovanie múriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov a príslušenstva do r.š. 1000 mm	m	78,700	74,00	5 823,80
45	K	764430850.R	Demontáž oplechovania atík -0,00337t	m	78,700	2,50	196,75
46	K	764454454.R	Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 120 mm . vrátane objímok, kotvenia, kotlíka a kolien	m	75,500	50,70	3 827,85
47	K	764454803.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 150 mm, -0,00356t	m	75,500	1,10	83,05
48	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	164,921	1,50	247,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.2 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 6. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

34117873

SK2020417091

Cena bez DPH

327 913,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	327 913,09	23,00%	75 420,01

Cena s DPH

v EUR

403 333,10

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

15.7.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: 023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt: 1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: **1.2 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Ruskovce
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Dátum: 12. 6. 2025

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

327 913,09

HSV - Práce a dodávky HSV	255 208,84
1 - Zemné práce	44 948,80
4 - Vodorovné konštrukcie	4 976,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	132 077,14
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	43 684,81
99 - Presun hmôt HSV	29 521,89
PSV - Práce a dodávky PSV	72 704,25
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 088,22
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	48 581,33
771 - Podlahy z dlaždíc	2 833,60
784 - Maľby	14 201,10

ROZPOČET



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.2 - Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

327 913,09

D		HSV	Práce a dodávky HSV				255 208,84
D		1	Zemné práce				44 948,80
1	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - okap.chodník	m2	179,000	26,00	4 654,00
2	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	263,050	95,00	24 989,75
3	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	263,050	4,80	1 262,64
4	M	583410004300.S	Štrkodrva frakcia 0-32 mm	t	497,200	22,50	11 187,00
5	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textilie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	179,000	2,10	375,90
6	M	693710000100.S	Geotextília polypropylénová netkaná 70 g/m2	m2	196,900	2,00	393,80
7	K	184921240.S	Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	179,000	7,00	1 253,00
8	M	583410003200.R	Riečne kamenivo pre štrkový okapový chodník	t	33,850	24,60	832,71
D		4	Vodorovné konštrukcie				4 976,20
9	K	41132161R	Betón schodiska a oporných múrov C 30/37 vrátane debnenia, oddebnnia a výstuže	m3	8,950	556,00	4 976,20
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				132 077,14
10	K	621461043.R	Vonkajšia omietka podhľadov pastovitá silikónová	m2	12,000	21,20	254,40
11	K	622461033.R	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová	m2	955,800	19,10	18 255,78
12	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	127,100	33,15	4 213,37
13	K	62246325R10	Očistenie nesúdržných častí fasády a vyspravenie nerovností, príprava podkladu pre KZS	m2	1 275,700	6,00	7 654,20
14	K	625250121.S	Priplatok za zhotovenie vodorovnej podhľadovej konštrukcie z kontaktného zatepšovacieho systému z MW hr. do 190 mm	m2	12,000	4,00	48,00
15	K	625250703.S	Kontaktný zatepšovaci systém z minerálnej vlny hr. 50 mm, skrutkovacie kotvy	m2	12,000	46,00	552,00
16	K	625250713.R	Kontaktný zatepšovaci systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, kotvy, sieťka, lepidlo, lišty, profily	m2	858,100	82,40	70 707,44
17	K	625250762.S	Kontaktný zatepšovaci systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	65,100	53,00	3 450,30
18	K	625251389R	Kontaktný zatepšovaci systém hr. 180 mm - riešenie pre sokel (XPS), kotvy, sieťka, lepidlo, lišty, profily	m2	320,000	66,45	21 264,00
19	K	627471132.R	Vyspravenie betónového exteriérového schodiska sanačnou maltou	m2	62,500	83,70	5 231,25
20	K	63245222R	Spádová vrstva flexbetón	m2	12,000	37,20	446,40
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				43 684,81
21	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	143,000	9,80	1 401,40
22	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	144,430	2,50	361,08
23	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	607,700	3,50	2 126,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 215,400	1,50	1 823,10
25	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	607,700	2,40	1 458,48
26	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	1 044,000	6,40	6 681,60
27	K	963051113.S	Búranie betónových schodísk, oporných múrov vrátane nutných zemných prác -2,40000t	m3	32,400	128,00	4 147,20
28	K	965081812.R	Búranie povrchovej úpravy balkóna -0,06500t	m2	12,000	6,00	72,00
29	K	965081812.R1	Odstránenie poškodených častí hlavného schodiska - 0,06500t	m2	62,400	4,80	299,52
30	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	25,000	11,00	275,00
31	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	123,828	11,50	1 424,02
32	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	123,828	11,30	1 399,26
33	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	123,828	14,00	1 733,59
34	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	619,240	0,60	371,54
35	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	123,828	12,00	1 485,94
36	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 238,480	2,00	2 476,96
65	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	123,828	25,40	3 145,23
37	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice, obkladačky a keramika (17 01), ostatné	t	123,828	105,00	13 001,94
D 99			Presun hmôt HSV				29 521,89
38	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	551,811	53,50	29 521,89
D PSV			Práce a dodávky PSV				72 704,25
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				7 088,22
39	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	337,400	1,40	472,36
40	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,118	2 350,00	277,30
41	K	711142101.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradonovou odolnosťou nopovou HDPE fóliou hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm šírka 2 m zvislá	m2	337,400	3,80	1 282,12
42	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	337,400	7,60	2 564,24
43	M	628310001000.R	Pás asfaltový	m2	404,880	4,80	1 943,42
44	K	711210200.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky balkónov a terás na ploche vodorovnej	m2	12,000	4,20	50,40
45	M	245650000400.R	Stierka hydroizolačná vrátane pások	kg	33,600	12,00	403,20
46	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,194	3,50	95,18
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				48 581,33
47	K	76716111R	Montáž a dodávka oceľových zábradlí- výplň z ľahkovu, vrátane kotvení a povrchovej úpravy	m	21,000	595,00	12 495,00
48	K	7673308R	Odstránenie prestrešenia vstupu vrátane rozobratia a odvozu na miesto určené investorom	m2	14,440	20,00	288,80
50	K	7673308R1	Demontáž plechovej prístavby, vrátane rozobratia a odvozu na miesto určené investorom	ks	1,000	465,00	465,00
49	K	7673401R	Montáž a dodávka oceľového prestrešenia vstupu s plechovou krytinou, vrátane spodnej stavby, kotvenia a povrchovej úpravy	m2	14,440	430,00	6 209,20
51	K	7673401R1	Montáž a dodávka oceľového schodiska, pôdorysnej plochy 1200x2000, z pororoštov vrátane spodnej stavby, kotvenia a povrchovej úpravy	ks	1,000	3 680,00	3 680,00
52	K	7673401R11	Montáž a dodávka oceľového schodiska, pôdorysnej plochy 1600x2000, z pororoštov vrátane spodnej stavby, kotvenia a povrchovej úpravy	ks	1,000	7 200,00	7 200,00
53	K	7673401R2	Montáž a dodávka oceľového schodiska, pôdorysnej plochy 1450x3450, z pororoštov vrátane spodnej stavby, kotvenia a povrchovej úpravy	ks	1,000	6 840,00	6 840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
54	K	7673401R3	Montáž a dodávka oceľového schodiska, pôdorysnej plochy 1450x3700, z pororoštov vrátane spodnej stavby, kotvenia a povrchovej úpravy	ks	1,000	7 120,00	7 120,00
55	K	7673401R4	Montáž a dodávka oceľového schodiska, pôdorysnej plochy 1200x2100 z pororoštov vrátane spodnej stavby, kotvenia a povrchovej úpravy	ks	1,000	3 850,00	3 850,00
56	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	481,480	0,90	433,33
D 771			Podlahy z dlaždíc				2 833,60
57	K	771275307.R	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného mrazuvzdorného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	26,400	29,60	781,44
58	M	597740001000.R	<i>Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l xv 300x300 mm, mrazuvzdorné</i>	m2	27,720	24,00	665,28
59	K	771541225.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného	m2	21,600	24,90	537,84
60	M	597740002100.S	<i>Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné</i>	m2	22,680	32,40	734,83
61	K	998771202.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	27,194	4,20	114,21
D 784			Maľby				14 201,10
62	K	784410112.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov na schodisku výšky nad 3,80 m	m2	3 817,500	1,42	5 420,85
63	K	784410610.S	Vyrovnávanie trhlín a nerovností na jemnozrných povrchoch výšky nad 3,80 m	m2	3 817,500	0,40	1 527,00
64	K	784452272.R	Maľby z maliarskych zmesí dvojnásobné základné na podklad jemnozrný výšky nad 3,80 m	m2	3 817,500	1,90	7 253,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:
023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:
1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:
1.3 - Výmena otvorových výplní

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Obec Ruskovce
Zhotoviteľ:
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

KS:
Dátum: 12. 6. 2025
IČO:
IČ DPH:
IČO: 34117873
IČ DPH: SK2020417091
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

Cena bez DPH				107 751,03
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	23,00%	0,00	
znižená	107 751,03	23,00%	24 782,74	
Cena s DPH		v EUR		132 533,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis: 15.7.2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.3 - Výmena otvorových výplní

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

107 751,03

HSV - Práce a dodávky HSV	27 670,87
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	8 398,40
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	16 583,37
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 689,10
PSV - Práce a dodávky PSV	80 080,16
766 - Konštrukcie stolárske	45 815,18
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	34 264,98

ROZPOČET



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.3 - Výmena otvorových výplní

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

107 751,03

D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 670,87
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				8 398,40
1	K	349234831.S	Doplnenie muriva (s dodaním hmôt) okenných obrúb	m	362,000	23,20	8 398,40
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				16 583,37
2	K	612421321.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	2 512,000	4,50	11 304,00
3	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	97,700	22,00	2 149,40
4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	850,700	3,10	2 637,17
5	K	620991121.S	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	176,000	2,80	492,80
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 689,10
6	K	968071116.R	Demontáž dverí vrátane 1 bm obvodu - 0,005t vrátane zárubne	m	68,040	5,50	374,22
7	K	968081115.S	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t vrátane parapetov	m	361,700	6,40	2 314,88
D	PSV		Práce a dodávky PSV				80 080,16
D	766		Konštrukcie stolárske				45 815,18
8	K	7666214R	01 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 1500x600 vrátane parapetov, int. žaluzie a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	5,000	300,00	1 500,00
9	K	7666214R1	02 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 1400x600 vrátane parapetov, int. žaluzie a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	2,000	263,50	527,00
10	K	7666214R2	03 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 900x600 vrátane parapetov, int. žaluzie a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	4,000	155,90	623,60
11	K	7666214R3	04 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 2000x1450 vrátane parapetov, int. žaluzie a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	9,000	921,00	8 289,00
12	K	7666214R5	05 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 1650x4800 vrátane parapetov, a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	1,000	2 312,00	2 312,00
13	K	7666214R6	06 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 750x1450 vrátane parapetov, int. žaluzie a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	1,000	308,50	308,50
14	K	7666214R7	07 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 1400x1450 vrátane parapetov, int. žaluzie a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	2,000	567,00	1 134,00
15	K	7666214R8	08 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 1500x2050 vrátane parapetov, int. žaluzie a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	16,000	948,00	15 168,00
16	K	7666214R9	09 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 1500x2050 vrátane parapetov, int. žaluzie a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	14,000	948,00	13 272,00
17	K	7666214R91	010 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 1200x1450 vrátane parapetov, int. žaluzie a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	1,000	545,50	545,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	7666214R92	011 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 600x900 vrátane parapetov, int. žaluzie a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	1,000	155,90	155,90
19	K	7666214R93	012 montáž a dodávka plastové okno s izol.3-sklom, 2000x2300 vrátane parapetov a doplnkovej výbavy vid' výpis	ks	1,000	1 423,00	1 423,00
20	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	452,585	1,23	556,68
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				34 264,98
21	K	76764220R	D01 montáž a dodávka dverí 900x2050 oceľových, vrátane zárubne, kovania a doplnkov	ks	1,000	926,00	926,00
22	K	76764220R1	D02 montáž a dodávka dverí 1100x2050 oceľových, vrátane zárubne, kovania a doplnkov	ks	3,000	986,00	2 958,00
23	K	76764220R2	D03 montáž a dodávka dverí 1100x2350 oceľových, s nadsvetlíkom s izol.3-sklom, vrátane zárubne, kovania a doplnkov	ks	1,000	1 326,50	1 326,50
24	K	76764220R3	D04 montáž a dodávka dverí 2-kridlových, 1450x3050 oceľových, s nadsvetlíkom s izol.3-sklom, vrátane zárubne, kovania a doplnkov	ks	1,000	2 054,00	2 054,00
25	K	76764220R4	D05 montáž a dodávka dverí 2-kridlových, 3000x2400 hliníkových, s nadsvetlíkom s izol.3-sklom, vrátane zárubne, kovania a doplnkov	ks	2,000	6 840,00	13 680,00
26	K	76764220R5	D06 montáž a dodávka dverí kovových 800x1970 PO EI30-C3 30D3 vrátane zárubne, kovania a doplnkov	ks	1,000	1 340,30	1 340,30
27	K	76783210R	Montáž a dodávka rebrikov s ochranným košom vrátane kotvenia a povrchovej úpravy	m	19,000	608,45	11 560,55
28	K	76785180R	Demontáž oceľových rebrikov vrátane ochranných košov	m	19,000	6,00	114,00
30	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	339,594	0,90	305,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.4 - Zateplenie stropov 1.PP

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 6. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

34117873

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

12 182,95

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	12 182,95	23,00%	2 802,08

Cena s DPH

v EUR

14 985,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15. 7. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.4 - Zateplenie stropov 1.PP

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 182,95

HSV - Práce a dodávky HSV

8 062,70

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

5 285,19

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 650,88

99 - Presun hmôt HSV

126,63

PSV - Práce a dodávky PSV

4 120,25

713 - Izolácie tepelné

4 120,25

ROZPOČET



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.4 - Zateplenie stropov 1.PP

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 182,95
D	HSV		Práce a dodávky HSV				8 062,70
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				5 285,19
1	K	611463032.R	Vnútorná omietka stropov šilikátová	m2	165,680	19,90	3 297,03
2	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	165,680	12,00	1 988,16
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 650,88
3	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	165,680	9,60	1 590,53
4	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	165,680	6,40	1 060,35
D	99		Presun hmôt HSV				126,63
8	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,367	53,50	126,63
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 120,25
D	713		Izolácie tepelné				4 120,25
5	K	713111125.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom prílepením	m2	165,680	9,60	1 590,53
6	M	631440003900.S	Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky	m2	168,994	14,55	2 458,86
7	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	40,494	1,75	70,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.5 - Rekuperácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 12. 6. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

30 704,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	30 704,00	23,00%	7 061,92

Cena s DPH

v EUR

37 765,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

15. 7. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

BN

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: 023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt: 1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť: **1.5 - Rekuperácia**

Miesto:
Objednávateľ: Obec Ruskovce
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Dátum: 12. 6. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	30 704,00
PSV - Práce a dodávky PSV	30 704,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	30 704,00

ROZPOČET



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.5 - Rekuperácia

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 704,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				30 704,00
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				30 704,00
1	K	7690601	Montáž a dodávka rekuperačnej jednotky ref. výrobok DUPLEX 850 Inter vrátane príslušenstva	ks	2,000	15 352,00	30 704,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.6 - Debarierizačné opatrenia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 6. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

34117873

IČ DPH:

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH **19 416,19**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	19 416,19	23,00%	4 465,72

Cena s DPH **23 881,91**
v EUR

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


Dátum a podpis:

15. 7. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.6 - Debarierizačné opatrenia

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 416,19

PSV - Práce a dodávky PSV

19 416,19

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

19 416,19

ROZPOČET



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

1 - Architektonicko-stavebné riešenie

Časť:

1.6 - Debarierizačné opatrenia

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 416,19

D PSV

Práce a dodávky PSV

19 416,19

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

19 416,19

1	K	7679951R2	Montáž a dodávka rampy pre imobilných, s kotvením, povrchovou úpravou	kpl	1,000	19 243,00	19 243,00
2	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	192,430	0,90	173,19

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

2 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 6. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

34117873

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

93 953,47

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	93 953,47	23,00%	21 609,30

Cena s DPH

v EUR

115 562,77

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15. 7. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

1 / 1

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba: 023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt: **2 - Vykurovanie**

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ: Obec Ruskovce
Zhotoviteľ: HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

93 953,47

HSV - Práce a dodávky HSV	1 919,03
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	561,43
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 238,46
99 - Presun hmôt HSV	119,14
PSV - Práce a dodávky PSV	85 424,44
713 - Izolácie tepelné	770,20
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	14,34
722 - Zdravotechnika	330,00
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	1 430,31
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	46 630,70
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	10 974,75
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	4 930,40
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	17 607,50
735.1 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - Demontáž	1 913,90
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	822,34
M - Práce a dodávky M	3 320,00
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	3 020,00
23-M - Montáže potrubia	300,00
Ostatné - Ostatné	3 290,00
OST - Ostatné	3 290,00

ROZPOČET



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

2 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

93 953,47

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 919,03
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				561,43
1	K	612403399.1	Začistenie omietok okolo prestupov cez stenu s dodaním materiálu akejkoľvek omietky	m2	23,000	14,15	325,45
2	K	612403399.2	Začistenie omietok okolo prestupov cez strop s dodaním materiálu akejkoľvek omietky (strop) poprípade zaliatím betónom (podlaha)	ks	4,000	40,00	160,00
3	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,075	221,30	16,60
4	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z fahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	6,250	9,50	59,38
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 238,46
5	K	965042131.S	Búranie mazanín - betón hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,450	152,00	68,40
6	K	971033341.S	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 300 mm, -0,05700t	ks	23,000	6,40	147,20
7	K	972056015.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 160 mm do stropov hr. do 300mm - železobetónových -0,00048t	ks	4,000	76,00	304,00
8	K	974083112.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	10,000	16,30	163,00
9	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,849	14,00	81,89
10	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	111,131	0,60	66,68
11	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,849	12,00	70,19
12	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	11,698	2,00	23,40
13	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,569	105,00	269,75
14	K	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	3,280	13,40	43,95
D	99		Presun hmôt HSV				119,14
15	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	2,227	53,50	119,14
D	PSV		Práce a dodávky PSV				85 424,44
D	713		Izolácie tepelné				770,20
16	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 13 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	5,10	51,00
17	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (studená voda)	m	10,000	1,12	11,20
18	K	713482131.S	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	70,000	5,60	392,00
19	M	283310006300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 25x30 mm	m	30,000	4,10	123,00
20	M	283310006400	Izolačná PE trubica TUBOLIT DN 32x30 mm	m	20,000	5,10	102,00
21	M	283310006500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x30 mm	m	20,000	4,55	91,00
D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				14,34
22	K	721173205.S	Potrubié z PVC DN 50 mm na odvod kondenzátu	m	1,000	14,00	14,00
23	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,140	2,40	0,34
D	722		Zdravotechnika				330,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	7221000	Lekárnička	kpl	1,000	32,00	32,00
25	K	72210000	Snehový hasiaci prístroj	kpl	1,000	75,00	75,00
26	K	722130212.S	Potrubie z ocelových rúr pozink. DN 20	m	10,000	22,30	223,00
D 731			Ústredné kúrenie, kotolne				1 430,31
27	K	731251009.S	Montáž kotla elektrického 26-30 kW	ks	1,000	160,00	160,00
28	M	4841400016.1.S	Elektrokotol nástenný LOGAMAX E213-30KW E, výkon 30 kW	ks	1,000	1 230,00	1 230,00
29	K	998731202.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) nad 6 do 12 m	%	13,900	2,90	40,31
D 732			Ústredné kúrenie, strojovne				46 630,70
30	K	732460279.S.	Montáž tepelného čerpadla do 60kW	ks	1,000	8 360,00	8 360,00
31	M	4847300027.3.S	Reverzibilné monoblokové tepelné čerpadlo vzduch/voda určené na vykurovanie a chladenie, ohrev TUV (napr. Logatherm Buderus WLW276-53 IP)	ks	1,000	32 980,00	32 980,00
32	K	732351010.S	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení s tepel. čerpadlami 1000 l	ks	1,000	185,00	185,00
33	M	8735100985	Logalux PW1000 akumuláčny zásobník, objem 1000l	ks	1,000	1 845,00	1 845,00
34	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby 50 l	ks	5,000	17,00	85,00
35	M	484630005610	Nádoba expanzná 50, sedá, REFLEX	ks	5,000	136,00	680,00
36	K	732422075.S	Montáž obehového čerpadla teplovodného	ks	2,000	25,00	50,00
37	M	42611000360.0	Čerpadlo teplovodné obehové Grundfos MAGNA3 25-40, DN25, 15W, 50Hz, 0,09A, 230V + reléový modul	ks	1,000	523,00	523,00
38	M	42681557800.1	Čerpadlo teplovodné obehové Grundfos MAGNA3 25-60, DN32, 15W, 50Hz, 0,09A, 230V + reléový modul	ks	1,000	567,00	567,00
39	K	732111401.S	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok do Q 5 m3/h (modul 80 mm)	ks	1,000	32,50	32,50
40	M	484650000100	Rozdeľovač a zberač RS KOMBI modul 80 mm, 3 vývody, prietok 4,2m3/hod, RACEN	m	1,000	432,00	432,00
41	K	732640510.S.	Montáž trojcestného ventilu závitového G 1 (DN25) so servopohonom	ks	1,000	24,00	24,00
42	M	551250001000.S	Ventil prepínací trojcestný 1" ESBE VGR 231, DN25+ servopohon	ks	1,000	416,20	416,20
43	K	732640511.S.	Montáž trojcestného ventilu závitového G 5/4 (DN32) so servopohonom	ks	1,000	25,00	25,00
44	M	551250001001.S	Ventil prepínací trojcestný 5/4" ESBE VGR 231, DN32+ servopohon	ks	1,000	426,00	426,00
D 733			Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				10 974,75
45	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 15 vrátane tvaroviek	m	256,000	17,50	4 480,00
46	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 20 vrátane tvaroviek	m	60,000	19,10	1 146,00
47	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 25 vrátane tvaroviek	m	80,000	20,00	1 600,00
48	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 32 vrátane tvaroviek	m	95,000	27,65	2 626,75
49	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním DN 40 vrátane tvaroviek	m	30,000	37,40	1 122,00
D 734			Ústredné kúrenie, armatúry.				4 930,40
50	K	734209.001	Montáž čidiel	ks	5,000	10,00	50,00
51	M	38961000020.1.S	FAR Čidlo teploty spiatočky	ks	1,000	24,00	24,00
52	M	38961000020.2.S	FV Čidlo teploty výhr. okruhu	ks	1,000	25,00	25,00
53	M	38961000020.3.S	FWR Čidlo teploty na výstupe z akumuláčného zásobníka	ks	1,000	18,00	18,00
54	M	38961000020.4.S	FWV Čidlo teploty z TČ (čidlo do jímky)	ks	1,000	21,20	21,20
55	M	38961000020.7.S	FPM Čidlo teploty akumuláčného zásobníka uprostred	ks	1,000	26,40	26,40
56	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	5,000	4,00	20,00
57	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický, 1/2"	ks	5,000	9,00	45,00
58	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1(DN25)	ks	4,000	5,00	20,00
59	M	551210044800	Guľový ventil 1"	ks	4,000	18,90	75,60
60	K	734224015.S	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4 (DN32)	ks	4,000	5,00	20,00
61	M	551210044900.S	Guľový ventil 1 1/4"	ks	4,000	24,00	96,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
62	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 (DN40)	ks	16,000	5,00	80,00
63	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2"	ks	16,000	35,50	568,00
64	K	734241215.S	Ventil spätný závitový G 1 (DN25) D+M	ks	1,000	13,00	13,00
65	K	734241216.S	Ventil spätný závitový G 5/4 (DN32) D+M	ks	1,000	25,00	25,00
66	K	734241217.S	Ventil spätný závitový G 6/4 (DN40) D+M	ks	1,000	25,50	25,50
67	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2 DN40)	ks	2,000	10,00	20,00
68	M	422010002500.S	Filter závitový nerez 6/4"	ks	2,000	134,00	268,00
69	K	734315440.S	Montáž oceľového guľového kohúta vypúšťacieho DN 15	ks	5,000	6,70	33,50
70	M	551240006700.S	Guľový kohút DN 15 vypúšťací	ks	5,000	61,00	305,00
71	K	734411122.S.1	Teploměr rohový DTR, Ø100 mm, rohový D+M	ks	2,000	28,60	57,20
72	K	734421130	Montáž tlakomeru	ks	4,000	49,00	196,00
73	M	388410000300	Tlakomer (manometer)	ks	4,000	38,00	152,00
74	K	7344491.10.S	Montáž regulátora a modulu	súb.	3,000	36,00	108,00
75	M	38561000150.1	Digitálny modulárny regulátor Logamatic R5313 pre riadenie kotlov EMS/EMS plus	ks	1,000	2 025,00	2 025,00
76	M	38561000150.2	Modul FM-MM	ks	1,000	246,00	246,00
77	M	38561000150.3	Modul FM-AM (vrátane snímačov teploty FPU 1ks +FPO 1ks)	ks	1,000	367,00	367,00

D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesa 17 607,50

78	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	3,000	15,00	45,00
79	M	484530021100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 600x600 mm vrátane držiakovej sady a konzol	ks	3,000	186,00	558,00
80	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	7,000	18,00	126,00
81	M	484530021200	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 600x700 mm vrátane držiakovej sady a konzol	ks	1,000	236,00	236,00
82	M	484530021300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 600x800 mm vrátane držiakovej sady a konzol	ks	1,000	257,50	257,50
83	M	484530021400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 600x900 mm vrátane držiakovej sady a konzol	ks	5,000	233,00	1 165,00
84	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	17,000	17,50	297,50
85	M	484530021700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 600x1200 mm vrátane držiakovej sady a konzol	ks	17,000	300,00	5 100,00
86	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	6,000	15,60	93,60
87	M	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 600x1400 mm vrátane držiakovej sady a konzol	ks	2,000	284,00	568,00
88	M	484530022000	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 600x1800 mm vrátane držiakovej sady a konzol	ks	4,000	346,80	1 387,20
89	K	735154152.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	3,000	15,00	45,00
90	M	484530023100	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 900x1000 mm vrátane držiakovej sady a konzol	ks	3,000	308,00	924,00
91	K	735154153.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	7,000	18,50	129,50
92	M	484530023400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 900x1400 mm vrátane držiakovej sady a konzol	ks	2,000	395,00	790,00
93	M	484530023600	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 900x1800 mm vrátane držiakovej sady a konzol	ks	5,000	499,00	2 495,00
94	M	551210026601.S	Priama pripájacia armatúra HERZ 3000, DN15, 1/2"	ks	46,000	10,00	460,00
95	M	5512109500.S.1	Ventil odvodušňovací automatický - zátka	ks	46,000	9,60	441,60
96	M	551280002200.S	Termostatická hlavica HERZ Hercules antivandal system 28x1,5	ks	46,000	51,10	2 350,60
97	M	197730061100.S	Záslepka	ks	46,000	3,00	138,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 735.1			Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - Demontáž				1 913,90
98	K	735111810.S	Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t	m2	54,000	6,00	324,00
99	K	735151.001.S	Demontážne práce	hod	82,000	17,80	1 459,60
100	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	2,298	56,70	130,30
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				822,34
101	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	10,00	500,00
102	M	553953380.1	Doplnkové konštrukcie - závesy, objímky, materiál pre uchytanie	kg	50,000	6,30	315,00
103	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,150	0,90	7,34
D M			Práce a dodávky M				3 320,00
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				3 020,00
104	K	22053.01	Ekvitermická regulácia a MaR (bude súčasť realizačného projektu)	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00
105	K	22053.02	Nastavenie, spustenie do prevádzky, oživenie, programovanie	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
106	K	22053.03	Kabeláž	kpl	1,000	720,00	720,00
D 23-M			Montáže potrubia				300,00
107	K	23025000	Uzemnenie, vodivé prepojenie zariadení	kpl	1,000	300,00	300,00
D Ostatné			Ostatné				3 290,00
D OST			Ostatné				3 290,00
108	K	HZS-0057	Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy vrátane projektovej dokumentácie vyregulovania	hod	50,000	25,00	1 250,00
109	K	HZS-0061	Tlaková skúška	hod	50,000	18,40	920,00
110	K	HZS-0071	Preplach potrubia, napustenie systému (500l)	kpl	1,000	420,00	420,00
111	K	HZS-0080	Projektová dokumentácia vyregulovania	kpl	1,000	400,00	400,00
112	K	HZS-0090	Revízie a revízne správy	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

3 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, elektroinštalácie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 6. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

34117873

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

96 890,80

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

96 890,80

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

22 284,88

Cena s DPH

v EUR

119 175,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15. 7. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

3 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

96 890,80

HSV - Dodávky	11 141,65
D1 - 1.Doplnenie el výzbroje do rozvádzača RH:	5 940,80
D2 - 2.Rozvádzač 0RS1:	1 483,05
D3 - 3.Rozvádzač RSJ:	1 308,15
D4 - 4.Rozvádzač 2RS1:	2 409,65
PSV - Práce a dodávky PSV	3 262,30
713 - 5.Izolácie tepelné	3 262,30
M - Práce a dodávky M	62 604,50
D5 - 6.Montážny materiál:	25 092,50
D6 - Štruktúrovaná kabeláž	1 430,00
D7 - Ovládacie prvky, zásuvky	5 927,40
D8 - Svietidlá	21 972,30
D9 - Ostatné	8 182,30
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	5 459,90
M-1 - Práce a dodávky M	13 123,45
. - 1. Montážny materiál	7 892,45
2. - Zemné práce, zem. Tr.3	5 231,00
Ostatné - Ostatné	1 299,00
HZS-1 - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 299,00

ROZPOČET



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

3 - Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody, elektroinštalácie

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

96 890,80

D HSV Dodávky **11 141,65**

D D1 1.Doplnenie el výzbroje do rozvádzača RH: **5 940,80**

1	M	Pol39	Zvodič prepätia 280V/25kA, TN-C, T1+T2+T3 (B+C+D) referenčný výrobok: P0m I 3 LCF 75, TN-C, T1+T2+T3 (B+C+D), KIWA	ks	1,000	172,00	172,00
2	M	Pol40	Hlavný vypínač, In=125A, 10kA, referenčný výrobok: MSN-125-3, OEZ	ks	1,000	98,00	98,00
3	M	Pol41	Podpäťová spúšť 24V, DC referenčný výrobok: SP-LT-D024, OEZ	ks	1,000	76,50	76,50
4	M	Pol42	Istič B80/3, In=80A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B80/3, Eaton	ks	1,000	58,00	58,00
5	M	Pol43	Istič B63/3, In=63A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B63/3, Eaton	ks	4,000	59,00	236,00
6	M	Pol44	Istič B40/3, In=40A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B40/3, Eaton	ks	3,000	40,00	120,00
7	M	Pol45	Istič B32/3, In=32A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B32/3, Eaton	ks	8,000	31,00	248,00
8	M	Pol46	Istič B25/3, In=25A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B25/3, Eaton	ks	1,000	19,50	19,50
9	M	Pol47	Istič B16/3, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/3, Eaton	ks	2,000	19,00	38,00
10	M	Pol48	Istič B16/1, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/1, Eaton	ks	17,000	5,30	90,10
11	M	Pol49	Istič B10/1, In=10A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B10/1, Eaton	ks	1,000	6,45	6,45
12	M	Pol50	Istič C10/2, In=10A, 10kA, DC referenčný výrobok: PL7-C10/2-DC, Eaton	ks	1,000	43,00	43,00
13	M	Pol51	Istič B6/1, In=6A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B6/1, Eaton	ks	3,000	7,00	21,00
14	M	Pol52	Poistkový odpínač do 32A, 3P, veľkosť 10x38, referenčný výrobok: C10-SLS/32/3, Eaton	ks	1,000	16,70	16,70
15	M	Pol53	Poistka válcová gG/gL 2A 500V veľkosť 10x38, referenčný výrobok: C10G2, Eaton	ks	3,000	1,30	3,90
16	M	Pol54	Sieťový zdroj 24V/DC, 480W/20A referenčný výrobok: NDR-480-24, MeanWell	ks	1,000	139,00	139,00
17	M	Pol55	Sieťový zdroj 24V/DC, 120W/5A referenčný výrobok: NDR-120-24, MeanWell	ks	1,000	41,00	41,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	M	Pol56	Batéria AGM 12V, 2.8Ah 12V/DC, referenčný výrobok: AGM42, 12V 2.8Ah, Green Cell	ks	2,000	16,50	33,00
19	M	Pol57	Prúdový chránič s nadpr. ochr. 10B/1N/003-A, 30mA, In=10A, referenčný výrobok: PFL7-10B/1N/003-A, Eaton	ks	7,000	79,20	554,40
20	M	Pol58	Prúdový chránič s nadpr. ochr. 16B/1N/003-A, 30mA, In=16A, referenčný výrobok: PFL7-16B/1N/003-A, Eaton	ks	4,000	79,20	316,80
21	M	Pol59	Prúdový chránič 63/4/003-A, 30mA, In=63A, referenčný výrobok: PF7-63/4/003-A, Eaton	ks	3,000	74,00	222,00
22	M	Pol60	Prúdový chránič 40/4/003-A, 30mA, In=40A, referenčný výrobok: PF7-40/4/003-A, Eaton	ks	2,000	70,00	140,00
23	M	Pol61	Inštalčný stýkač 2P, In=25A, c:230V/AC, referenčný výrobok: Z-SCH230/1/25-20, EATON	ks	5,000	22,50	112,50
24	M	Pol62	Impulzné relé 1P, In=16A, c:230V/AC, referenčný výrobok: Z-S230/S, EATON	ks	10,000	28,30	283,00
25	M	Pol63	Ekvipotenciálna svorkovnica na DIN lištu, 1x 8-10mm, 7x 2,5-25mm ² , referenčný typ: ELCON, EQ01	ks	1,000	6,40	6,40
26	M	Pol64	Radové svorky, skrutkové do pr.50mm ²	ks	9,000	9,00	81,00
27	M	Pol65	Radové svorky, skrutkové do pr.10mm ²	ks	9,000	1,55	13,95
28	M	Pol66	Radové svorky, skrutkové do pr.6mm ²	ks	21,000	1,00	21,00
29	M	Pol67	Radové svorky, pružinové do pr.2,5mm ²	ks	72,000	0,55	39,60
30	M	Pol68	Podružný materiál (súvisiaci s úpravou rozvádzača pre osadenie novej výzbroje, DIN lišty, montážny panel, káblové žľaby, prechodky, utesnenie)	sada	1,000	1 640,00	1 640,00
31	K	Pol69	Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	1 050,00	1 050,00

D D2

2.Rozvádzač 0RS1:

1 483,05

32	M	Pol70	Rozvádzač OCEP pod omietku, rozmery: 792x734x147mm (v x š x h), IP30/20, referenčný výrobok: OEZ, RZB-Z-4S132, IP30/20	ks	1,000	255,00	255,00
33	M	Pol71	Zvodník prepätia 280V/40kA, TN-S, T2+T3 (C+D) referenčný výrobok: PO II 4, T2+T3 (C+D), KIWA/82.018	ks	1,000	82,00	82,00
34	M	Pol72	Hlavný vypínač, In=32A, 10kA, referenčný výrobok: IS-32/3, EATON	ks	1,000	16,10	16,10
35	M	Pol47	Istič B16/3, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/3, Eaton	ks	1,000	19,00	19,00
36	M	Pol48	Istič B16/1, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/1, Eaton	ks	6,000	5,30	31,80
37	M	Pol49	Istič B10/1, In=10A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B10/1, Eaton	ks	1,000	6,45	6,45
38	M	Pol52	Poistkový odpínač do 32A, 3P, veľkosť 10x38, referenčný výrobok: C10-SLS/32/3, Eaton	ks	1,000	16,70	16,70
39	M	Pol53	Poistka válcová gG/gL 2A 500V veľkosť 10x38, referenčný výrobok: C10G2, Eaton	ks	3,000	1,30	3,90
40	M	Pol57	Prúdový chránič s nadpr. ochr. 10B/1N/003-A, 30mA, In=10A, referenčný výrobok: PFL7-10B/1N/003-A, Eaton	ks	2,000	79,20	158,40
41	M	Pol73	Prúdový chránič 40/4/003-A, 30mA, In=40A, referenčný výrobok: PF7-40/4/003-A, Eaton	ks	1,000	52,00	52,00
42	M	Pol61	Inštalčný stýkač 2P, In=25A, c:230V/AC, referenčný výrobok: Z-SCH230/1/25-20, EATON	ks	3,000	22,50	67,50
43	M	Pol62	Impulzné relé 1P, In=16A, c:230V/AC, referenčný výrobok: Z-S230/S, EATON	ks	2,000	28,30	56,60
44	M	Pol65	Radové svorky, skrutkové do pr.10mm ²	ks	3,000	1,55	4,65
45	M	Pol67	Radové svorky, pružinové do pr.2,5mm ²	ks	17,000	0,55	9,35
46	M	Pol74	Podružný materiál	sada	1,000	78,60	78,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	Pol75	Montáž rozvádzača	ks	1,000	175,00	175,00
48	K	Pol76	Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	450,00	450,00

D D3 3.Rozvádzač RSJ: 1 308,15

49	M	Pol77	Rozvádzač OCEP na povrch, rozmery: 755x542x147mm (v x š x h), IP30/20, referenčný výrobok: OEZ, RZB-N-4S96, IP30/20	ks	1,000	220,55	220,55
50	M	Pol71	Zvodič prepätia 280V/40kA, TN-S, T2+T3 (C+D) referenčný výrobok: PO II 4, T2+T3 (C+D), KIWA/82.018	ks	1,000	82,00	82,00
51	M	Pol78	Hlavný vypínač, In=40A, 10kA, referenčný výrobok: IS-40/3, EATON	ks	1,000	18,70	18,70
52	M	Pol46	Istič B25/3, In=25A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B25/3, Eaton	ks	2,000	19,50	39,00
53	M	Pol48	Istič B16/1, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/1, Eaton	ks	6,000	5,30	31,80
54	M	Pol58	Prúdový chránič s nadpr. ochr. 16B/1N/003-A, 30mA, In=16A, referenčný výrobok: PFL7-16B/1N/003-A, Eaton	ks	2,000	79,20	158,40
55	M	Pol73	Prúdový chránič 40/4/003-A, 30mA, In=40A, referenčný výrobok: PF7-40/4/003-A, Eaton	ks	1,000	52,00	52,00
56	M	Pol61	Inštalčný stýkač 2P, In=25A, c.230V/AC, referenčný výrobok: Z-SCH230/1/25-20, EATON	ks	3,000	22,50	67,50
57	M	Pol79	Radové svorky, skrutkové do pr.10mm ²	ks	3,000	1,00	3,00
58	M	Pol67	Radové svorky, pružinové do pr.2,5mm ²	ks	14,000	0,55	7,70
59	M	Pol80	Podružný materiál	sada	1,000	82,50	82,50
60	K	Pol75	Montáž rozvádzača	ks	1,000	175,00	175,00
61	K	Pol81	Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	370,00	370,00

D D4 4.Rozvádzač 2RS1: 2 409,65

62	M	Pol70	Rozvádzač OCEP pod omietku, rozmery: 792x734x147mm (v x š x h), IP30/20, referenčný výrobok: OEZ, RZB-Z-4S132, IP30/20	ks	1,000	255,00	255,00
63	M	Pol71	Zvodič prepätia 280V/40kA, TN-S, T2+T3 (C+D) referenčný výrobok: PO II 4, T2+T3 (C+D), KIWA/82.018	ks	1,000	82,00	82,00
64	M	Pol78	Hlavný vypínač, In=40A, 10kA, referenčný výrobok: IS-40/3, EATON	ks	1,000	18,70	18,70
65	M	Pol48	Istič B16/1, In=16A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B16/1, Eaton	ks	12,000	5,30	63,60
66	M	Pol49	Istič B10/1, In=10A, 10kA, referenčný výrobok: PL7-B10/1, Eaton	ks	1,000	6,45	6,45
67	M	Pol52	Poistkový odpínač do 32A, 3P, veľkosť 10x38, referenčný výrobok: C10-SLS/32/3, Eaton	ks	1,000	16,70	16,70
68	M	Pol53	Poistka válcová gG/gL 2A 500V veľkosť 10x38, referenčný výrobok: C10G2, Eaton	ks	3,000	1,30	3,90
69	M	Pol58	Prúdový chránič s nadpr. ochr. 16B/1N/003-A, 30mA, In=16A, referenčný výrobok: PFL7-16B/1N/003-A, Eaton	ks	8,000	79,20	633,60
70	M	Pol57	Prúdový chránič s nadpr. ochr. 10B/1N/003-A, 30mA, In=10A, referenčný výrobok: PFL7-10B/1N/003-A, Eaton	ks	4,000	79,20	316,80
71	M	Pol73	Prúdový chránič 40/4/003-A, 30mA, In=40A, referenčný výrobok: PF7-40/4/003-A, Eaton	ks	1,000	52,00	52,00
72	M	Pol61	Inštalčný stýkač 2P, In=25A, c.230V/AC, referenčný výrobok: Z-SCH230/1/25-20, EATON	ks	3,000	22,50	67,50
73	M	Pol65	Radové svorky, skrutkové do pr.10mm ²	ks	3,000	1,55	4,65
74	M	Pol67	Radové svorky, pružinové do pr.2,5mm ²	ks	25,000	0,55	13,75
75	M	Pol82	Podružný materiál	sada	1,000	155,00	155,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
76	K	Pol75	Montáž rozvádzača	ks	1,000	175,00	175,00
77	K	Pol83	Kompletizácia rozvádzača	kpl	1,000	545,00	545,00

D PSV Práce a dodávky PSV 3 262,30

D 713 5.Izolácie tepelné 3 262,30

78	M	713530900.S	Tesnenie prestupov káblov cez strop, plocha otvoru do 0,006 m2, zaplnenie 30%, protipožiarным tmelom EI90	ks	30,000	13,60	408,00
79	M	713530920.S	Tesnenie prestupov káblov cez strop, plocha otvoru 0,02-0,025 m2, zaplnenie 30%, protipožiarным tmelom EI90	ks	48,000	38,00	1 824,00
80	M	713530950.S	Tesnenie prestupov káblov cez stenu, plocha otvoru do 0,006 m2, zaplnenie 30%, protipožiarным tmelom EI90	ks	35,000	29,00	1 015,00
81	K	998713106.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 48 m do 60 m	t	0,306	50,00	15,30

D M Práce a dodávky M 62 604,50

D D5 6.Montážny materiál: 25 092,50

82	M	Pol84	Kábel N2XH-J 5x35	m	50,000	27,40	1 370,00
83	M	Pol85	Kábel N2XH-J 5x25	m	60,000	18,00	1 080,00
84	K	Pol86	Montáž káblov N2XH-J 5x25, 5x35	m	110,000	11,40	1 254,00
85	M	Pol87	Kábel N2XH-J 5x10	m	100,000	12,50	1 250,00
86	M	Pol88	Kábel N2XH-J 5x6	m	100,000	7,95	795,00
87	K	Pol89	Montáž káblov N2XH-J od pr. 4 do pr. 6	m	200,000	2,90	580,00
88	M	Pol90	Kábel N2XH-J 5x2,5	m	200,000	4,00	800,00
89	M	Pol91	Kábel N2XH-J 3x2,5	m	1 800,000	2,50	4 500,00
90	M	Pol92	Kábel N2XH-J 7x1,5	m	50,000	4,10	205,00
91	M	Pol93	Kábel N2XH-J 5x1,5	m	300,000	1,90	570,00
92	M	Pol94	Kábel N2XH-J 3x1,5	m	2 000,000	1,20	2 400,00
93	M	Pol95	Kábel N2XH-O 3x1,5	m	300,000	1,50	450,00
94	M	Pol96	Kábel N2XH-O 2x1,5	m	250,000	1,20	300,00
95	K	Pol97	Montáž káblov N2XH-J do pr.2,5	m	4 900,000	0,90	4 410,00
96	M	Pol98	Kábel H07RN-F 5Gx6	m	50,000	5,50	275,00
97	M	Pol99	Kábel H07RN-F 5Gx2,5	m	10,000	3,25	32,50
98	K	Pol100	Montáž káblov H07RN-F	m	60,000	1,00	60,00
99	M	Pol101	Vodič Cu 25mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	m	50,000	8,00	400,00
100	M	Pol102	Vodič Cu 6mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	m	200,000	2,00	400,00
101	M	Pol103	Vodič Cu 4mm (vrátane príslušenstva na pospájanie)	m	150,000	1,20	180,00
102	K	Pol104	Montáž vodičov Cu	m	400,000	1,00	400,00
103	M	Pol105	Rúrka FXP 16 vrátane prichytiek CL16	m	1 000,000	0,60	600,00
104	M	Pol106	Rúrka FXP 20 vrátane prichytiek CL20	m	1 500,000	0,55	825,00
105	M	Pol107	Rúrka FXP 40 vrátane prichytiek CL40	m	100,000	1,90	190,00
106	K	Pol108	Montáž rúrky FXP vrátane prichytiek CL	m	2 600,000	0,65	1 690,00
107	M	Pol109	STOP tlačidlo na povrch 10A, 250V/AC, IP54	ks	2,000	33,00	66,00
108	K	Pol110	Montáž STOP tlačidlo na povrch 10A, 250V/AC, IP54	ks	2,000	5,00	10,00

D D6 Štruktúrovaná kabeláž 1 430,00

109	M	Pol111	Dátový rozvádzač 19", 18U, 600x600, referenčný typ: Getfort, WGF18-66EH-WGB	ks	1,000	184,00	184,00
110	K	Pol112	Montáž dátového rozvádzača	ks	1,000	120,00	120,00
111	K	Pol113	Kompletizácia dátového rozvádzača	ks	1,000	175,00	175,00
112	M	Pol114	LAN kábel, Cat. 6A, F/FTP, 4x2x0,57	m	500,000	1,00	500,00
113	M	Pol115	Dátová zásuvka RJ 45, Cat. 6A	ks	10,000	9,50	95,00
114	K	Pol116	Montáž, Dátová zásuvka RJ 45, Cat. 6A	ks	10,000	8,00	80,00
115	M	Pol117	Dátová dvojzásuvka 2xRJ 45, Cat. 6A	ks	8,000	26,50	212,00
116	K	Pol118	Montáž, Dátová dvojzásuvka 2xRJ 45, Cat. 6A	ks	8,000	8,00	64,00

D D7 Ovládacie prvky, zásuvky 5 927,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	M	Pol119	Typ S1 - Pasivny infračervený detektor pohybu, nástenný, 180°, r=12m, COM1, IP54, referenčný typ: Steinel, IS 180-2, 4007841 603212, r=12m, COM1,	ks	2,000	52,00	104,00
118	M	Pol120	Typ S2 - Pasivny infračervený detektor pohybu, stropný, 360°, r=8m, COM1, IP54, referenčný typ: Steinel, IS 360-1 DE, 4007841 032845, r=8m, COM1	ks	14,000	55,00	770,00
122	K	Pol121	Montáž snímača prítomnosti PIR	ks	31,000	8,00	248,00
123	M	Pol122	Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad.1, IP20, podľa výberu investora	ks	10,000	5,00	50,00
124	M	Pol123	Spínač jednopólový polozapustený 10A, 250V/AC, rad.1, IP44, podľa výberu investora	ks	2,000	6,80	13,60
125	M	Pol124	Spínač sériový polozapustený 10A, 250V/AC, rad.5, IP44, podľa výberu investora	ks	2,000	8,50	17,00
126	M	Pol125	Prepínač striedavý dvojité polozapustený 10A, 250V/AC, rad.6+6, IP20, podľa výberu investora	ks	2,000	8,30	16,60
127	M	Pol126	Tlačidlový spínač, polozapustený 10A, 250V/AC, IP20, podľa výberu investora	ks	50,000	5,50	275,00
128	K	Pol127	Montáž spínača, polozapustený, rad. 1,5,6, tlačidlového spínača	ks	66,000	6,00	396,00
129	M	Pol128	Zásuvka jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP20, podľa výberu investora	ks	140,000	3,90	546,00
130	M	Pol129	Zásuvka jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC, IP44, podľa výberu investora	ks	28,000	11,70	327,60
131	K	Pol130	Montáž zásuvky s clonkami, jednonásobná polozapustená 16A,250V/AC	ks	168,000	8,00	1 344,00
132	M	Pol131	Krycí jednorámik pre vypínače a zásuvky, typ podľa výberu investora	ks	46,000	1,00	46,00
133	M	Pol132	Krycí dvoj-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podľa výberu investora	ks	57,000	1,90	108,30
134	M	Pol133	Krycí troj-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podľa výberu investora	ks	8,000	4,50	36,00
135	M	Pol134	Krycí štvor-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podľa výberu investora	ks	6,000	5,00	30,00
136	M	Pol135	Krycí päť-rámik pre vypínače a zásuvky, typ podľa výberu investora	ks	8,000	7,60	60,80
137	K	Pol136	Montáž rámika pre vypínače a zásuvky	ks	125,000	2,00	250,00
138	M	Pol137	3f zásuvka, na povrch, 5-pólová, IP67, 16A, 400V/AC, referenčný typ: SEZ DK, IZG 1653	ks	2,000	11,50	23,00
139	K	Pol138	Montáž, 3f zásuvka, na povrch, 5-pólová, IP67, 16A, 400V/AC	ks	2,000	14,00	28,00
140	M	Pol139	Zásuvková skriňa 1x 400V/AC, 32A; 1x 400V/AC, 16A; 2x 230V/AC, 16A, vrátane prúdového chrániča 4pól.,25A, 30mA a istenia zásuviek	ks	2,000	210,00	420,00
141	K	Pol140	Montáž, Zásuvková skriňa 1x 400V/AC, 32A; 1x 400V/AC, 16A; 2x 230V/AC, 16A, vrátane prúdového chrániča 4pól.,25A, 30mA a istenia zásuviek	ks	2,000	19,50	39,00
142	M	Pol141	3-pólový spínač 25A, 400V/25A, IP65, referenčný typ: Siemens, 3LD2164-1GP51	ks	1,000	48,00	48,00
143	M	Pol142	3-pólový spínač 63A, 400V/25A, IP65, referenčný typ: Siemens, 3LD2565-1GP51	ks	6,000	92,00	552,00
144	K	Pol143	Montáž 3-pólový spínača	ks	7,000	25,50	178,50
D D8			Svietidlá				21 972,30
147	M	Pol144	Typ A1 - LED svietidlo 600x600mm, stropné, 19W, 3100lm, 3000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 19W, VARUNA G2 DMPP 3k1 830, 3100l	ks	16,000	120,00	1 920,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
148	M	Pol145	Typ A1n - LED svietidlo 600x600mm s núdzovým modulom 1h, stropné, 19W, 3100lm, 3000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 19W, VARUNA G2 DMPP 3k1 830 M1, 3100lm, 3000K, IP40	ks	4,000	193,00	772,00
149	M	Pol146	Typ A2d - LED svietidlo 600x600mm, stropné, 17W, 3100lm, 4000K, IP40, DALI, referenčný typ: LUMEN, LED 17W, VARUNA G2 DMPP 3k1 840 DALI, 31	ks	8,000	128,00	1 024,00
150	M	Pol147	Typ A3 - LED svietidlo 600x600mm, stropné, 27W, 4200lm, 3000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 27W, VARUNA G2 DMPP 4k2 830, 4200l	ks	7,000	108,50	759,50
151	M	Pol148	Typ A3d - LED svietidlo 600x600mm, stropné, 27W, 4200lm, 3000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 27W, VARUNA G2 DMPP 4k2 830, 4200	ks	4,000	129,00	516,00
152	M	Pol149	Typ A3n - LED svietidlo 600x600mm s núdzovým modulom 1h, stropné, 27W, 4200lm, 3000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 27W, VARUNA G	ks	2,000	206,00	412,00
153	M	Pol150	Typ A4d - LED svietidlo 600x600mm, stropné, 25W, 4200lm, 4000K, IP40, DALI referenčný typ: LUMEN, LED 25W, VARUNA G2 DMPP 4k2 840 DALI	ks	14,000	127,60	1 786,40
154	M	Pol151	Typ A5 - LED svietidlo 600x600mm, stropné, 50W, 7900lm, 3000K, IP40 referenčný typ: LUMEN, LED 50W, VARUNA G2 DMPP 8k0 830, 7900lm, 3000K,	ks	18,000	120,00	2 160,00
155	M	Pol152	Typ A5n - LED svietidlo 600x600mm s núdzovým modulom 1h, stropné, 27W, 4200lm, 3000K, IP40 referenčný typ: LUMEN, LED 50W, VARUNA G2 DMPP 8k0 8	ks	6,000	125,00	750,00
156	M	Pol153	Typ B - LED svietidlo 360x360mm, stropné, 14W, 1900lm, 3000K, IP20 referenčný typ: LUMEN, LED 14W, GEKKO G1 DMPP 1k9 830, 1900lm, 3000	ks	52,000	78,60	4 087,20
157	M	Pol154	Typ Bd - LED svietidlo 360x360mm, stropné, 14W, 1900lm, 3000K, IP20, DALI referenčný typ: LUMEN, LED 14W, GEKKO G1 DMPP 1k9 830 DALI,	ks	3,000	100,00	300,00
158	M	Pol155	Typ C - LED svietidlo, stropné, 23W, 3038lm, 4000K, IP65 referenčný typ: LUMEN, LED 23W, TARA 3k0 840, 3038lm, 4000K, IP65	ks	13,000	65,00	845,00
159	M	Pol156	Typ D1 - LED svietidlo prachotesné 1185x85mm, stropné, 26W, 3500lm, 4000K, IK08, IP54, referenčný typ: LUMEN, LED 26W, HEFRON 12 3k5 840, 35	ks	7,000	62,00	434,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
160	M	Pol157	Typ D2 - LED svietidlo prachotesné 1185x85mm, stropné, 39W, 5300lm, 4000K, IK08, IP54 referenčný typ: referenčný typ: LUMEN, LED 39W, HEFRON 12 5k3 840, 5300lm, 4000K, IP	ks	6,000	63,50	381,00
161	M	Pol158	Typ E - LED svietidlo 725x171mm, stropné, 37W, 3700m, 3000K, IK08, IP40 referenčný typ: LUMEN, LED 37W, NARA G2 6 DMPP 3k7 830, 3700lm,	ks	2,000	81,50	163,00
162	M	Pol159	Typ F - LED svietidlo, stropné, 17,8W, 2081lm, 3000K, IP54 referenčný typ: Steinel, LED 17,8W, RS PRO P3, 4007841 056131, 2081lm, 3000K,	ks	3,000	108,00	324,00
163	M	Pol160	Typ G1 - LED svietidlo natáčacie, nástenné, 8W, 720lm, 3000K, IP44 referenčný typ: Ledvance, LED 8W, ENDURA Style Mini Spot I 8W Dark Gr	ks	5,000	25,00	125,00
164	M	Pol161	Typ G2 - LED svietidlo natáčacie, nástenné, 13W, 1440lm, 3000K, IP44 referenčný typ: Ledvance, LED 13W, ENDURA Style Mini Spot II 13.5W D	ks	3,000	28,00	84,00
165	M	Pol162	Typ P1 - COB LED pás, 10W/m, 920lm/m, 3000K, 24V/DC, IP67	m	22,000	14,60	321,20
166	M	Pol163	Typ N1 - Nůdzové svietidlo nástenné, LED 5W, 650lm, batéria 3h, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, DIONE 13 LED 840 NM3, LED 5W, 650	ks	20,000	111,40	2 228,00
167	K	Pol164	Montáž svietidla stropného, nástenného	ks	215,000	12,00	2 580,00
D D9 Ostatné							8 182,30
168	M	Pol165	Univerzálny diaľkový ovládač SMART REMOTE, referenčný typ: STEINEL, 009151	ks	1,000	145,00	145,00
169	M	Pol166	Nástenný profil pre LED pásik N4 (dl=2m), LP104 091022	m	22,000	1,60	35,20
170	K	Pol167	Montáž,Nástenný profil pre LED pásik N4 (dl=2m), LP104 091022	m	22,000	2,80	61,60
171	M	Pol168	Pristrojová krabica pod povrchom	ks	234,000	1,00	234,00
172	K	Pol169	Montáž pristrojovej krabice pod povrchom	ks	234,000	2,00	468,00
173	M	Pol170	Rozvodná krabica (vrátane svoriek)	ks	103,000	2,80	288,40
174	K	Pol171	Montáž rozvodnej krabice	ks	103,000	5,70	587,10
175	M	Pol172	Sádra (20kg)	ks	10,000	8,70	87,00
176	K	Pol173	Ukončenie káblov do pr.35	ks	2,000	4,00	8,00
177	K	Pol174	Ukončenie vodičov do pr.35	ks	10,000	1,50	15,00
178	K	Pol175	Ukončenie káblov do pr.25	ks	2,000	3,00	6,00
179	K	Pol176	Ukončenie vodičov do pr.25	ks	10,000	1,30	13,00
180	K	Pol177	Ukončenie káblov do pr.10	ks	6,000	2,10	12,60
181	K	Pol178	Ukončenie vodičov do pr.10	ks	30,000	0,70	21,00
182	K	Pol179	Ukončenie káblov do pr.6	ks	24,000	2,00	48,00
183	K	Pol180	Ukončenie vodičov do pr.6	ks	120,000	0,50	60,00
184	K	Pol181	Ukončenie káblov do pr.2,5	ks	90,000	0,80	72,00
185	K	Pol182	Ukončenie vodičov do pr.2,5	ks	285,000	0,50	142,50
186	K	Pol183	Ukončenie káblov do pr.1,5	ks	186,000	1,10	204,60
187	K	Pol184	Ukončenie vodičov do pr.1,5	ks	670,000	0,20	134,00
188	K	Pol185	Sekacie práce	hod	155,000	14,90	2 309,50
189	M	Pol186	Hlavná uzemňovacia, ekvipotenciálna prípojnice (HUS-HEP)	ks	4,000	35,20	140,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
190	K	Pol187	Montáž, hlavnej uzemňovacej, ekvipoten. prípojnice (HUS-HEP)	ks	4,000	16,00	64,00
191	M	Pol188	Podružný materiál	sada	1,000	3 025,00	3 025,00

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 5 459,90

192	K	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	50,000	16,00	800,00
193	K	HZS-002	Konštrukčná dokumentácia	hod	118,000	19,30	2 277,40
194	K	HZS-003	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	65,000	19,00	1 235,00
195	K	HZS-004	Demontáž exist. zariadení (svietidlá, zásuvky, trasy, rozvádzače)	hod	85,000	13,50	1 147,50

D M-1 Práce a dodávky M 13 123,45

D 1. Montážny materiál 7 892,45

196	K	Pol233	Kruhový vodič, typ RD 8-ALU, obj.č. 5021286	m	250,000	1,20	300,00
197	M	Pol234	Montáž, Kruhový vodič, typ RD 8-ALU, obj.č. 5021286	m	250,000	3,10	775,00
198	K	Pol235	Kruhový vodič, typ RD 10-PVC, obj.č. 5021162	m	50,000	4,00	200,00
199	M	Pol236	Montáž, Kruhový vodič, typ RD 10-PVC, obj.č. 5021162	m	50,000	0,95	47,50
200	K	Pol237	Pásovina- FT, balenie 30 m, typ 5052 DIN 30X3.5, obj.č. 5019345	m	175,000	3,00	525,00
201	M	Pol238	Montáž, Pásovina- FT, balenie 30 m, typ 5052 DIN 30X3.5, obj.č. 5019345	m	175,000	0,50	87,50
202	K	Pol239	Križová svorka plochá, typ 256 S6 FT, obj.č. 5314572	ks	14,000	2,50	35,00
203	M	Pol240	Montáž, Križová svorka plochá, typ 256 S6 FT, obj.č. 5314572	ks	14,000	2,70	37,80
204	K	Pol241	Rozpojovací dielec, typ 233 8, obj.č. 5336309	ks	18,000	6,50	117,00
205	M	Pol242	Montáž, Rozpojovací dielec, typ 233 8, obj.č. 5336309	ks	18,000	2,70	48,60
206	K	Pol243	Rýchlospojka Vario, typ 249 B ST, obj.č. 5311705	ks	12,000	2,00	24,00
207	M	Pol244	Montáž, Rýchlospojka Vario, typ 249 B ST, obj.č. 5311705	ks	12,000	2,70	32,40
208	K	Pol245	Okapová svorka, typ 262 A-DIN FT, obj.č. 5316219	ks	19,000	4,50	85,50
209	M	Pol246	Montáž, Okapová svorka, typ 262 A-DIN FT, obj.č. 5316219	ks	19,000	2,80	53,20
210	K	Pol247	Strešný držiak vedenia pre vodiče Ø8-10mm na ploché strechy so zvýšeným držiakom vedenia 165 KRB SO, obj. č. 5218977	ks	159,000	10,65	1 693,35
211	M	Pol248	Montáž, Strešný držiak vedenia pre vodiče Ø8-10mm na ploché strechy so zvýšeným držiakom vedenia 165 KRB SO, obj. č. 5218977	ks	159,000	3,60	572,40
212	K	Pol249	Podpera vedenie na zateplené fasády, ZIN PV17-4	ks	24,000	1,10	26,40
213	M	Pol250	Montáž, Podpera vedenie na zateplené fasády, ZIN PV17-4	ks	24,000	3,60	86,40
214	K	Pol251	Držiak vedenia na okapový zvod, typ 301 DIN 100, obj. č. 5350107	ks	48,000	6,00	288,00
215	M	Pol252	Montáž, Držiak vedenia na okapový zvod, typ 301 DIN 100, obj. č. 5350107	ks	48,000	3,60	172,80
216	K	Pol253	Zvodový stožiar, typ 101 3RB-4000 obj. č. 5402864	ks	1,000	423,00	423,00
217	M	Pol254	Montáž, Zvodový stožiar, typ 101 3RB-4000 obj. č. 5402864	ks	1,000	62,20	62,20
218	K	Pol255	Zvodová tyč, typ 101 VL2000, obj. č. 5401983	ks	7,000	31,00	217,00
219	M	Pol256	Montáž, Zvodová tyč, typ 101 VL2000, obj. č. 5401983	ks	7,000	14,60	102,20
220	K	Pol257	Trojnožka na zvodový stožiar, typ isFang 3B-100 AL, obj. č. 5408966	ks	1,000	450,00	450,00
221	M	Pol258	Montáž, Trojnožka na zvodový stožiar, typ isFang 3B-100 AL, obj. č. 5408966	ks	1,000	55,00	55,00
222	K	Pol259	Základný systém, typ F-FIX-B16 3B, obj.č. 5403238	ks	3,000	4,00	12,00
223	M	Pol260	Montáž, Základný systém, typ F-FIX-B16 3B, obj.č. 5403238	ks	3,000	3,90	11,70
224	K	Pol261	Závitová tyč, typ isFang 3B-G2, obj.č. 5408972	ks	3,000	45,00	135,00
225	M	Pol262	Montáž, Závitová tyč, typ isFang 3B-G2, obj.č. 5408972	ks	3,000	3,90	11,70
226	K	Pol263	Betónový podstavec 16 kg, typ F-FIX-S16, obj.č. 5403227	ks	13,000	16,45	213,85
227	M	Pol264	Montáž, Betónový podstavec 16 kg, typ F-FIX-S16, obj.č. 5403227	ks	13,000	6,00	78,00
228	K	Pol265	Betónový podstavec 16 kg, typ F-FIX-16, obj.č. 5403200	ks	7,000	35,30	247,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
229	M	Pol266	Montáž, Betónový podstavec 16 kg, typ F-FIX-16, obj.č. 5403200	ks	7,000	6,00	42,00
230	K	Pol267	Betónový podstavec 10 kg, typ F-FIX-S10, obj.č. 5403117	ks	7,000	10,50	73,50
231	M	Pol268	Montáž, Betónový podstavec 10 kg, typ F-FIX-S10, obj.č. 5403117	ks	7,000	6,00	42,00
232	K	Pol269	Prepojovacia svorka, typ 5002 N-VA, obj.č. 5304270	ks	9,000	34,70	312,30
233	M	Pol270	Montáž, Prepojovacia svorka, typ 5002 N-VA, obj.č. 5304270	ks	9,000	4,10	36,90
234	K	Pol271	Číselný štítok, typ 311 N-ALU 8-10, obj.č. 3049256	ks	9,000	3,30	29,70
235	M	Pol272	Montáž, Číselný štítok, typ 311 N-ALU 8-10, obj.č. 3049256	ks	9,000	1,30	11,70
236	K	Pol273	Prípojnicová potenciálového vyrovnania pre vnútorné priestory, 1801 VDE, obj. č. 5015650	ks	1,000	30,00	30,00
237	M	Pol274	Montáž, Prípojnicová potenciálového vyrovnania pre vnútorné priestory, 1801 VDE, obj. č. 5015650	ks	1,000	15,00	15,00
238	K	Pol275	Antikorózna páska typ 356 50, obj.č. 2360055	ks	1,000	10,70	10,70
239	M	Pol276	Montáž, Antikorózna páska typ 356 50, obj.č. 2360055	ks	1,000	4,45	4,45
240	K	Pol277	Výstražná tabuľka "ZA BŮRKY DODRŽIAVAJTE 3M OD ZVODU", plastová 148x210mm, hr. 2mm, obj.č. 33393, Traiva s.r.o.	ks	9,000	4,50	40,50
241	M	Pol278	Montáž, Výstražná tabuľka "ZA BŮRKY DODRŽIAVAJTE 3M OD ZVODU", plastová 148x210mm, hr. 2mm, obj.č. 33393, Traiva s.r.o.	ks	9,000	1,90	17,10

D 2. Zemné práce, zem. Tr.3 5 231,00

242	M	Pol279	Výkop ryhy 35x80	m	160,000	10,80	1 728,00
243	M	Pol280	Zához ryhy 35x80	m	160,000	3,70	592,00
244	K	Pol281	Výstražná fólia š.22 cm	m	160,000	0,35	56,00
245	M	Pol282	Výstražná fólia š.22 cm	m	160,000	0,40	64,00
246	M	Pol283	Vyrovnávanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie	m	160,000	1,50	240,00
247	M	Pol284	Rozbúranie a spätná úprava asfaltového povrchu	m2	3,000	72,40	217,20
248	M	Pol285	Rozbúranie a spätná úprava betónového povrchu	m2	7,000	85,00	595,00
249	M	Pol286	Provizórna úprava terénu	m2	80,000	1,00	80,00
250	M	Pol287	Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy	km	1,160	1 430,00	1 658,80

D Ostatné Ostatné 1 299,00

D HZS-1 Hodinové zúčtovacie sadzby 1 299,00

251	K	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	30,000	16,00	480,00
252	K	HZS-002.1	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	45,000	18,20	819,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

4 - Fotovoltické zariadenie FVZ

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 6. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

34117873

SK2020417091

Cena bez DPH

31 093,05

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
31 093,05

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
7 151,40

Cena s DPH

v EUR

38 244,45

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

15. 7. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

[Handwritten signature]

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

4 - Fotovoltické zariadenie FVZ

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 093,05

M - Práce a dodávky M

31 093,05

D1 - 1. Rozvádzač RH - doplnenie el. výzbroje FVZ	3 039,95
D2 - 2. Rozvádzač R-DC-FVZ	797,20
D3 - 3. Menič R-AC-FVZ	2 114,00
D4 - 4. Batéria BAT	10 027,50
D5 - 5. Montážny materiál	14 343,90
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	770,50

ROZPOČET



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

4 - Fotovoltické zariadenie FVZ

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 093,05

D M Práce a dodávky M **31 093,05**

D D1 1. Rozvádzač RH - doplnenie el. výzbroje FVZ **3 039,95**

1	M	Pol189	Istič, PLHT-B32/3, In=32A, 25kA, EATON	ks	1,000	152,00	152,00
2	M	Pol190	Zvodič prepätia 280V/25kA, TN-S, SPD I+II (B+C) referenčný výrobok: 4xPOMLCF12,5, TN-S, SPD I+II (B+C), KIWA	ks	1,000	225,00	225,00
3	M	Pol191	Istič, PL7-B20/3N, In=20A, 10kA, EATON	ks	1,000	50,10	50,10
4	M	Pol192	Istič, PL7-B10/3N, In=10A, 10kA, EATON	ks	1,000	36,00	36,00
5	M	Pol193	Poistkový odpojovač pre trubičkové poistky 5x20, 3f, 400V/AC, 3x poistky T2A 5x20, 2A	ks	1,000	10,00	10,00
6	M	Pol194	Poistkový odpojovač pre trubičkové poistky 5x20, 1f, 230V/AC, 1x poistka T2A 5x20, 2A	ks	1,000	7,20	7,20
7	M	Pol195	Stykač, 3P/25A, c.230V/AC	ks	1,000	45,00	45,00
8	M	Pol196	Power smart senzor HUAWEI, typ DTSU666-H vrátene meracích transformátorov prúdu MTP	kpl	1,000	159,00	159,00
9	M	Pol197	Zvodič prepätia, 4x Pom I 4 100 260V/100kA, SPD I+II+III (B+C+D)	ks	1,000	236,00	236,00
10	M	Pol198	U-f guard (napät'ová a frekvenčná ochrana) 230V/400V ~50Hz	ks	1,000	312,00	312,00
11	M	Pol199	Radová svorka do DIN, 6 mm ²	ks	3,000	2,50	7,50
12	M	Pol200	Radová svorka do DIN, 1 mm ²	ks	1,000	1,65	1,65
13	M	Pol201	Podružný materiál	kpl	1,000	712,50	712,50
14	K	Pol202	Kompletizácia rozvádzača	ks	1,000	1 086,00	1 086,00

D D2 2. Rozvádzač R-DC-FVZ **797,20**

15	M	Pol203	Plastový rozvádzač na omietku, 36 modulový, 435x430x155mm (ŠxVxH), IP65/20	ks	1,000	44,00	44,00
16	M	Pol204	Poistkový odpináč ETI PCF 10 DC	ks	2,000	13,60	27,20
17	M	Pol205	Poistka valcová ETI CH 12gPV 12A min. 900V DC	kpl	4,000	4,20	16,80
18	M	Pol206	Zvodič prepätia PO I 3 PV 1000V DC/12,5kA (Typ 1+2), KIWA	ks	2,000	119,60	239,20
19	M	Pol199	Radová svorka do DIN, 6 mm ²	ks	8,000	2,50	20,00
20	M	Pol207	Podružný materiál	kpl	1,000	104,00	104,00
21	K	Pol208	Kompletizácia rozvádzača	ks	1,000	210,00	210,00
22	K	Pol209	Montáž rozvádzača	ks	1,000	136,00	136,00

D D3 3. Menič R-AC-FVZ **2 114,00**

23	M	Pol210	Menič HUAWEI SUN2000-3-10KTL-M1, 470x525x146,5mm (VxŠxH), 15000Wp, 600V, IP65/20	ks	1,000	1 896,00	1 896,00
24	M	Pol211	Podružný materiál	ks	1,000	48,00	48,00
25	K	Pol212	Kompletizácia meniča	ks	1,000	62,00	62,00
26	K	Pol213	Montáž meniča	ks	1,000	108,00	108,00

D D4 4. Batéria BAT **10 027,50**

27	M	Pol214	BATERIA HUAWEI LUNA2000-15-S0 5kW, 15kWh, Un=600V	ks	1,000	9 740,50	9 740,50
28	M	Pol211	Podružný materiál	ks	1,000	48,00	48,00
29	K	Pol215	Kompletizácia batérie	ks	1,000	65,00	65,00
30	K	Pol216	Montáž batérie	ks	1,000	174,00	174,00

D D5 5. Montážny materiál **14 343,90**

31	M	Pol217	Kábel silový, pevne uložený 2xFLEX-SOL 6mm ²	m	300,000	1,35	405,00
----	---	--------	---	---	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	M	Pol218	Kábel silový, pevne uložený CYKY-J 5x6	m	20,000	5,00	100,00
33	M	Pol219	Kábel silový, pevne uložený SYKFY 2x2x0,8	m	20,000	0,50	10,00
34	K	Pol220	Montáž káblov	m	340,000	1,50	510,00
35	M	Pol221	Vodič zelenožltý, CY 16	m	300,000	3,20	960,00
36	K	Pol222	Montáž vodičov do pr. 16	m	300,000	1,20	360,00
37	M	Pol223	Solárny panel IBC MonoSol 425 MS10-HC-N, IBC Solar (vratane uchytenia)	ks	24,000	171,50	4 116,00
38	K	Pol224	Montáž, Solárny panel IBC MonoSol 425 MS10-HC-N, IBC Solar (vratane uchytenia)	ks	24,000	27,80	667,20
39	M	Pol225	Konštrukcia IBC AeroFix G3 - EW15	ks	24,000	95,00	2 280,00
40	K	Pol226	Montáž, Konštrukcia IBC AeroFix G3 - EW15	ks	24,000	92,00	2 208,00
41	M	Pol227	Smart PV Optimizer (typ SUN2000-450W-P2)	ks	24,000	49,30	1 183,20
42	K	Pol228	Montáž, Smart PV Optimizer (typ SUN2000-450W-P2)	ks	24,000	4,50	108,00
43	M	Pol229	Rúra FXPS 50 resp. drôtených káblových žľaboch s krytom	m	100,000	2,45	245,00
44	K	Pol230	Montáž, Rúra FXPS 50 resp. drôtených káblových žľaboch s krytom	ks	100,000	0,95	95,00
45	K	Pol231	Sekacie práce	ks	8,000	12,00	96,00
46	K	Pol232	Káblový prierez murívom	hod	3,000	96,00	288,00
47	M	Pol201	Podružný materiál	kpl	1,000	712,50	712,50
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				770,50
48	K	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	18,000	16,00	288,00
49	K	HZS-002	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	25,000	19,30	482,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

5 - Meranie a regulácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

12. 6. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

34117873

SK2020417091

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 485,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
9 485,00

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
2 181,55

Cena s DPH

v EUR

11 666,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

15. 7. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis:

9 7 11

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

5 - Meranie a regulácia

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 485,00

M - Práce a dodávky M

5 923,50

D1 - 1. Periferné zariadenia

700,00

D2 - 2. Regulácia pre ekvitermické riadenie viacerých kotlov (dodávka ÚK)

2 330,00

D3 - 3. Montážny materiál

2 893,50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 561,50

ROZPOČET



Stavba:

023 - Obnova obecného úradu a kultúrneho domu v obci Ruskovce

Objekt:

5 - Meranie a regulácia

Miesto:

Dátum: 12. 6. 2025

Objednávateľ:

Obec Ruskovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

HYDROS Bánovce, spol. s r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 485,00

D M Práce a dodávky M **5 923,50**

D D1 1. Periférne zariadenia **700,00**

1	M	Pol1	ZV1.1 ,1.2 Trojcestný zmiešavací ventil (dodávka ÚK)	ks	2,000	0,00	0,00
2	K	Pol2	Montáž, ZV1.1 ,1.2 Trojcestný zmiešavací ventil (dodávka ÚK)	ks	2,000	34,00	68,00
3	M	Pol3	C1.1,1.2 Čerpadlá vykurovacieho okruhu (dodávka ÚK)	ks	2,000	0,00	0,00
4	K	Pol4	Montáž, Č1.1,1.2 Čerpadlá vykurovacieho okruhu (dodávka ÚK)	ks	2,000	36,00	72,00
5	M	Pol5	T0,T1.1,1.2 Príložný snímač teploty (dodávka ÚK)	ks	3,000	0,00	0,00
6	K	Pol6	Montáž, T0,T1.1,1.2 Príložný snímač teploty (dodávka ÚK)	ks	3,000	32,00	96,00
7	M	Pol7	T2.1, 2.2, T3.1, 3.2, 3.3 Snímač teploty do jímky (dodávka ÚK)	ks	5,000	0,00	0,00
8	K	Pol8	Montáž, T2.1, 2.2, T3.1, 3.2, 3.3 Snímač teploty do jímky (dodávka ÚK)	ks	5,000	32,00	160,00
9	M	Pol9	PTC1, PTC2 Snímač priestorovej teploty - vonkajšia teplota (dodávka ÚK)	ks	2,000	98,00	196,00
10	K	Pol10	Montáž, PTC1, PTC2 Snímač priestorovej teploty - vonkajšia teplota (dodávka ÚK)	ks	2,000	36,00	72,00
11	M	Pol11	T4 Snímač priestorovej teploty - vonkajšia teplota (dodávka ÚK)	ks	1,000	0,00	0,00
12	K	Pol12	Montáž, T4 Snímač priestorovej teploty - vonkajšia teplota (dodávka ÚK)	ks	1,000	36,00	36,00

D D2 2. Regulácia pre ekvitermické riadenie viacerých kotlov (dodávka ÚK) **2 330,00**

13	M	Pol13	RMaR-1 regulátor, referenčný výrobok: Logamatic 5313 (regulátor) + FM-CM (kaskádový modul) + FM-MM (2 VO so zmiešavacím ventilom), Buderus (dodávka ÚK)	ks	1,000	0,00	0,00
14	K	Pol14	Montáž, RMaR-1 regulátor, referenčný výrobok: Logamatic 5313 (regulátor) + FM-CM (kaskádový modul) + FM-MM (2 VO so zmiešavacím ventilom), Buderus (dodávka ÚK)	ks	1,000	585,00	585,00
15	K	Pol15	Podružný materiál, Buderus	kpl	1,000	375,00	375,00
16	K	Pol16	Oživenie a uvedenie do prevádzky, Buderus	kpl	1,000	1 370,00	1 370,00

D D3 3. Montážny materiál **2 893,50**

17	M	Pol17	Kábel silový, pevne uložený CYKY-J 3x1,5	m	150,000	1,50	225,00
18	M	Pol18	Kábel silový, pevne uložený CYKY-J 4x1,5	m	50,000	1,90	95,00
19	M	Pol19	Kábel celoplastový, JYTY-O 2x1	m	200,000	1,10	220,00
20	M	Pol20	Kábel celoplastový, J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	100,000	1,05	105,00
21	K	Pol21	Montáž káblov do pr. 2,5	m	500,000	0,70	350,00
22	M	Pol22	Vodič zelenožltý, CY 6	m	50,000	1,30	65,00
23	M	Pol23	Vodič zelenožltý, CY 10	m	20,000	2,50	50,00
24	M	Pol24	Vodič zelenožltý, CY 16	m	20,000	4,00	80,00
25	K	Pol25	Montáž vodičov do pr. 16	m	90,000	1,20	108,00
26	M	Pol26	Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 16 IES (vedľajšia káblová trasa) vrátane príchytky CL16	m	160,000	1,00	160,00
27	M	Pol27	Bezhalogénová rúrka plastová, ohybná, FXP 25 IES (vedľajšia káblová trasa) vrátane príchytky CL25	m	160,000	1,10	176,00
28	K	Pol28	Montáž rúriek FXP	m	320,000	0,90	288,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	Pol29	Káblový drôtenný pozink žlab 100x50 vrátane krytu, konzol, spojovacieho materiálu a pod. (hlavná káblová trasa, uchytenie na stene)	m	20,000	10,50	210,00
30	K	Pol30	Montáž, Káblový drôtenný pozink žlab 100x50 vrátane krytu, konzol, spojovacieho materiálu a pod. (hlavná káblová trasa, uchytenie na stene)	m	20,000	6,40	128,00
31	M	Pol31	Oceľová nosná konštrukcia všeobecne	kg	20,000	4,60	92,00
32	K	Pol32	Sekacie práce	hod	11,000	15,00	165,00
33	K	Pol33	Káblový prierez murivom	ks	10,000	8,50	85,00
34	M	Pol34	Krabicová rozvodka IP55, referenčný výrobok: 6455-11P	ks	10,000	5,00	50,00
35	K	Pol35	Montáž, Krabicová rozvodka IP55	ks	10,000	9,00	90,00
36	M	Pol36	Svorka pripájacia, SP 1	ks	30,000	1,50	45,00
37	M	Pol37	Svorka Bernard na potrubie, 353-4	ks	30,000	1,55	46,50
38	K	Pol38	Montáž, svoriek SP1, Bernard	ks	60,000	1,00	60,00

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

3 561,50

39	K	HZS-001	Protokol o odbornej prehliadke a skúške	hod	25,000	16,00	400,00
40	K	HZS-002	Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia	hod	30,000	19,30	579,00
41	K	HZS-003	Dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	25,000	19,00	475,00
42	K	HZS-004	Demontáž zariadení	hod	125,000	13,50	1 687,50
43	K	HZS-005	Vyhotovenie dokumentácie údržby zariadení a stanovenie harmonogramu vykonávania údržby	hod	15,000	22,00	330,00
44	K	HZS-006	Zaškolenie obsluhy v rozsahu odovzdávanej dokumentácie	hod	6,000	15,00	90,00

Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

(v prípade, ak uchádzač uplatňuje subdodávateľov)

Predmet zákazky: „Obnova obecného úradu a kultúrneho domu obce Ruskovce“

Subdodávateľ	Podiel plnenie v %	Predmet subdodávok	Oprávnená osoba za subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia, funkcia)
Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica IČO: 31631134	10 %	Poskytnutie kapacít a implementácia noriem ISO 9001, ISO 45001	Ing. Vladimír Gallo Staronová 2, 969 01 Banská Štiavnica 18.11.1960, konateľ
Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica IČO: 31631134	4,33 %	Zaviesť a udržiavať systém environmentálneho manažérstva EMAS	Ing. Vladimír Gallo Staronová 2, 969 01 Banská Štiavnica 18.11.1960, konateľ
Názov: COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. Sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica IČO: 31631134	8,08 %	Poskytnutie kapacít pri implementácii Licencie na zabudovanie vonkajších otvorových konštrukcií do stavby	Ing. Vladimír Gallo Staronová 2, 969 01 Banská Štiavnica 18.11.1960, konateľ

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 3.7.2025

HYDROS BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
[Redacted signature area]

(podpis oprávnenej osoby uchádzača)

